

COMUNE DI CARBONIA

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Il sindaco
Pietro Morittu

L'assessore
Manolo Mureddu / Assessore ai Lavori Pubblici



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Investimento 2.1: "Rigenerazione urbana DPCM 21/01/2021"

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO

Progettisti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Enrico Potenza / Progettista coordinatore

Ing. Mario Mammarella / Responsabile Unico del Procedimento

Supporto tecnico scientifico

Consulenza progettuale / Università di Cagliari

DICAAR Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura

Prof. Arch. Giorgio Peghin / coordinamento scientifico

Prof. Arch. Adriano Dessì / coordinamento progettuale

Arch. Anna Corda, Arch. Roberta D'Angelo / elaborazioni progettuali

Arch. Roberto Sanna, Arch. Gabriele Sanna, Arch. Luca Floris / collaborazione

Prof. Ing. Fausto Mistretta / strutture

Ing. Costantino Mastino / impianti

Indagini strutturali / Secured Solutions srl

Relazioni geologico-geotecniche / Geol. Fausto Pani

Livello progettuale

Fattibilità tecnica ed economica

Cod. identificativo pratica

22PRU01.00

Titolo elaborato: **ALLEGATI**

Analisi dei prezzi

Scala: ____

C04

Data di prima emissione: marzo 2023

Data di verifica del progetto:

Data di validazione del progetto:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | ANALISI DEI PREZZI | | | | |
| | PRODOTTI ELEMENTARI RAS 2022 (SpCap 1) | | | | |
| Nr. 1 PF.0001.000 2.0039 | RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... mpiego di materiale misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per distanza della cava entro i 20 km ELEMENTI: (E) [AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m ² (E) [AT.0005.0013.0013] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m ² (E) [AT.0005.0015.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... m ³ (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m ³ (E) [PR.0002.0002.0005] TOUT VENANT 0/70 m ³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0846 - Incidenza Manodopera 1.94 | 0,020 0,033 0,016 1,100 1,100 0,035 | 77,08 76,35 47,05 6,92 22,05 26,41 | 1,54 2,52 0,75 7,61 24,26 0,92 | NL NL NL AN MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (37.60) euro | | | 37,60 5,64 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.24) euro | | | 43,24 4,32 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 47,56 | |
| Nr. 2 PF.0010.000 7.0088 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 80x50 tipo medio ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO= 77.93%; MAT= 1.13%; ATT= 0.00%; cad. (E) [PR.0070.0001.0006] LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteri ... cad. (E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad. (E) [PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.34738 - Incidenza Manodopera 9.4 | 0,060 0,040 1,000 1,000 1,000 1,000 0,080 | 60,92 60,92 70,09 333,00 56,29 131,25 26,41 | 3,66 2,44 70,09 333,00 56,29 131,25 2,11 | NL NL AN MT MT MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (598.84) euro | | | 598,84 89,83 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (688.67) euro | | | 688,67 68,87 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 757,54 | |
| Nr. 3 PF.0010.000 7.0097 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ | 0,060 | 60,92 | 3,66 | NL |
| | A R I P O R T A R E | | | 3,66 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 3,66 | |
| | (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ | 0,040 | 60,92 | 2,44 | NL |
| | (A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ... di cui MDO= 77.93%; MAT= 1.13%; ATT= 0.00%; cad. | 1,000 | 70,09 | 70,09 | AN |
| | (E) [PR.0070.0003.0002] VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, d ... cad. | 1,000 | 199,00 | 199,00 | MT |
| | (E) [PR.0070.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermotur tipo medio cad. | 1,000 | 96,31 | 96,31 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,080 | 26,41 | 2,11 | MDO |
| | (A) [SL.0058.0001.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori di cui MDO= 1.04%; MAT= 75.02%; ATT= 2.99%; cad. | 1,000 | 161,05 | 161,05 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.20297 - Incidenza Manodopera 10.84 | | | | |
| | Sommano euro | | | 534,66 | |
| | Spese Generali 15.00% * (534.66) euro | | | 80,20 | |
| | Sommano euro | | | 614,86 | |
| | Utili Impresa 10% * (614.86) euro | | | 61,49 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 676,35 | |
| | PRODOTTI ELEMENTARI COMPUTO (SpCap 2) | | | | |
| Nr. 4 PF.0012.002 2.0001 | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, ... rte ad esclusione degli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0002] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 13.96%; MAT= 44.21%; ATT= 20.88%; m³ (A) [SL.0006.0009.0002] FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... di cui MDO= 48.72%; MAT= 30.45%; ATT= 0.00%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01544 - Incidenza Manodopera 41.57 | 0,020 25,000 25,000 0,018 0,018 0,001 1,050 | 43,63 0,01 0,01 29,30 26,41 237,53 4,03 | 0,87 0,25 0,25 0,53 0,48 0,24 4,23 | NL MT MT MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 6,85 | |
| | Spese Generali 15.00% * (6.85) euro | | | 1,03 | |
| | Sommano euro | | | 7,88 | |
| | Utili Impresa 10% * (7.88) euro | | | 0,79 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 8,67 | |
| | PODOTTI FINITI RAS 2022 (SpCap 3) | | | | |
| Nr. 5 PF.0001.000 2.0044 | TRASPORTO a scarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01556 - Incidenza Manodopera 0 | 0,075 | 92,20 | 6,92 | NL |
| | Sommano euro | | | 6,92 | |
| | Spese Generali 15.00% * (6.92) euro | | | 1,04 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 7,96 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 7,96 | |
| | Sommano euro | | | 7,96 | |
| | Utili Impresa 10% * (7.96) euro | | | 0,80 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 8,76 | |
| Nr. 6 PF.0001.000 7.0006 | SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano ELEMENTI: (E) [AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'oper ... m³ (E) [AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... m² (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0006] MISTO NATURALE (0-200) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09226 - Incidenza Manodopera 3.54 | 0,035 0,050 0,030 0,030 0,005 1,250 | 49,91 77,78 29,30 26,41 33,08 26,83 | 1,75 3,89 0,88 0,79 0,17 33,54 | NL NL MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 41,02 | |
| | Spese Generali 15.00% * (41.02) euro | | | 6,15 | |
| | Sommano euro | | | 47,17 | |
| | Utili Impresa 10% * (47.17) euro | | | 4,72 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 51,89 | |
| Nr. 7 PF.0001.000 7.0013 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in ... di cui MDO= 0.86%; MAT= 75.29%; ATT= 2.87%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01303 - Incidenza Manodopera 38.34 | 0,030 0,060 0,010 1,100 | 29,30 26,41 33,08 2,75 | 0,88 1,58 0,33 3,03 | MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 5,82 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.82) euro | | | 0,87 | |
| | Sommano euro | | | 6,69 | |
| | Utili Impresa 10% * (6.69) euro | | | 0,67 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 7,36 | |
| Nr. 8 PF.0001.000 9.0005 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. C ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0005] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02952 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 13,12 | 13,12 | MT |
| | Sommano euro | | | 13,12 | |
| | A RIPORTARE | | | 13,12 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 13,12 | |
| Nr. 9 PF.0001.000 9.0010 | Spese Generali 15.00% * (13.12) euro | | | 1,97 | |
| | Sommano euro | | | 15,09 | |
| | Utili Impresa 10% * (15.09) euro | | | 1,51 | |
| | TOTALE euro / t | | | 16,60 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE Conferimento dei rifiuti presso impia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0010] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.82688 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 367,50 | 367,50 | MT |
| | Sommano euro | | | 367,50 | |
| | Spese Generali 15.00% * (367.50) euro | | | 55,13 | |
| | Sommano euro | | | 422,63 | |
| | Utili Impresa 10% * (422.63) euro | | | 42,26 | |
| | TOTALE euro / t | | | 464,89 | |
| Nr. 10 PF.0001.000 9.0011 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11741 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 52,18 | 52,18 | MT |
| | Sommano euro | | | 52,18 | |
| | Spese Generali 15.00% * (52.18) euro | | | 7,83 | |
| | Sommano euro | | | 60,01 | |
| | Utili Impresa 10% * (60.01) euro | | | 6,00 | |
| | TOTALE euro / t | | | 66,01 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0014] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.29938 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 577,50 | 577,50 | MT |
| | Sommano euro | | | 577,50 | |
| | Spese Generali 15.00% * (577.50) euro | | | 86,63 | |
| | Sommano euro | | | 664,13 | |
| | Utili Impresa 10% * (664.13) euro | | | 66,41 | |
| | TOTALE euro / t | | | 730,54 | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 12 PF.0001.000 9.0016 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02835 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 12,60 | 12,60 | MT |
| | Sommano euro | | | 12,60 | |
| | Spese Generali 15.00% * (12.60) euro | | | 1,89 | |
| | Sommano euro | | | 14,49 | |
| | Utili Impresa 10% * (14.49) euro | | | 1,45 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 15,94 | |
| Nr. 13 PF.0001.000 9.0019 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27169 - Incidenza Manodopera 0 | 1,000 | 120,75 | 120,75 | MT |
| | Sommano euro | | | 120,75 | |
| | Spese Generali 15.00% * (120.75) euro | | | 18,11 | |
| | Sommano euro | | | 138,86 | |
| | Utili Impresa 10% * (138.86) euro | | | 13,89 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 152,75 | |
| Nr. 14 PF.0003.001 2.0015 | SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico completo di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che attesti la conformità del prodotto alle specifiche UNI EN 295-1:20 ... o ed il rinterro del cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm 200 ELEMENTI: (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.74%; MAT= 67.31%; ATT= 0.00%; m³ (A) [PF.0004.0001.0057] Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per esecu ... di cui MDO= 79.05%; MAT= 0.00%; ATT= 0.00%; m³ (E) [PR.0001.0011.0005] AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0017.0004.0003] SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzio ... di cui MDO= 0.08%; MAT= 77.93%; ATT= 1.03%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.8087 - Incidenza Manodopera 6.75 | 0,190 0,190 52,000 41,000 0,300 0,300 0,030 1,000 | 167,21 38,34 0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 301,95 | 31,77 7,28 0,52 0,41 9,46 7,92 0,99 301,95 | AN AN MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 360,30 | |
| | Spese Generali 15.00% * (360.30) euro | | | 54,05 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 414,35 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 17 PF.0004.000 1.0003 | <p>CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37622</p> <p>- Incidenza Manodopera 11.74</p> | <p>1,100</p> <p>0,250</p> <p>0,600</p> <p>0,050</p> | <p>129,44</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> | <p>142,38</p> <p>7,33</p> <p>15,85</p> <p>1,65</p> | <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (167.21) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (192.29) euro</p> <p>TOTALE euro / m³</p> | | | <p>167,21</p> <p>25,08</p> <p>192,29</p> <p>19,23</p> <p>211,52</p> | |
| Nr. 18 PF.0004.000 1.0010 | <p>Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad.</p> <p>(E) [PR.0005.0002.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.40855</p> <p>- Incidenza Manodopera 12.92</p> | <p>0,100</p> <p>1,030</p> <p>0,200</p> <p>0,200</p> <p>0,600</p> <p>0,050</p> | <p>2,75</p> <p>147,22</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> | <p>0,28</p> <p>151,64</p> <p>6,31</p> <p>5,86</p> <p>15,85</p> <p>1,65</p> | <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (181.59) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (208.83) euro</p> <p>TOTALE euro / m³</p> | | | <p>181,59</p> <p>27,24</p> <p>208,83</p> <p>20,88</p> <p>229,71</p> | |
| Nr. 19 PF.0004.000 1.0043 | <p>Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0004.0008.0003] NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo ... m³</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m³</p> <p>(E) [PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³</p> <p>(E) [PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02465</p> <p>- Incidenza Manodopera 0</p> | <p>0,160</p> <p>0,080</p> <p>0,500</p> <p>0,017</p> | <p>2,32</p> <p>49,15</p> <p>10,50</p> <p>84,00</p> | <p>0,37</p> <p>3,93</p> <p>5,25</p> <p>1,43</p> | <p>NL</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MT</p> |
| | A R I P O R T A R E | | | 10,98 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 10,98 | |
| Nr. 20 PF.0006.000 1.0001 | Sommano euro | | | 10,98 | |
| | Spese Generali 15.00% * (10.98) euro | | | 1,65 | |
| | Sommano euro | | | 12,63 | |
| | Utili Impresa 10% * (12.63) euro | | | 1,26 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 13,89 | |
| | Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m³ | 0,010 | 97,83 | 0,98 | NL |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,012 | 26,41 | 0,32 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,010 | 33,08 | 0,33 | MDO |
| Nr. 21 PF.0006.000 1.0003 | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00366 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 31.49 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1,63 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1.63) euro | | | 0,24 | |
| | Sommano euro | | | 1,87 | |
| | Utili Impresa 10% * (1.87) euro | | | 0,19 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 2,06 | |
| | Messa a dimora di specie arbustive od arboree autoctone in fitcella, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con costipamento del terreno adiacente alle radici; la concimazione di fondo con concime ternario a lenta cessione | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 22 PF.0006.000 1.0009 | (E) [PR.0034.0004.0003] Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di pic ... cad. | 1,000 | 2,41 | 2,41 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,021 | 31,54 | 0,66 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,021 | 29,30 | 0,62 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0083 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 27.39 | | | | |
| | Sommano euro | | | 3,69 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.69) euro | | | 0,55 | |
| | Sommano euro | | | 4,24 | |
| | Utili Impresa 10% * (4.24) euro | | | 0,42 | |
| Nr. 22 PF.0006.000 1.0009 | T O T A L E euro / cad. | | | 4,66 | |
| | Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0034.0004.0001] Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca p ... kg | 0,005 | 6,47 | 0,03 | MT |
| | (E) [PR.0034.0004.0002] Idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro ... ora | 0,009 | 63,10 | 0,57 | MT |
| | (E) [PR.0034.0005.0001] Concime organico kg | 0,100 | 1,24 | 0,12 | MT |
| | (E) [PR.0034.0005.0002] Concime chimico kg | 0,030 | 1,40 | 0,04 | MT |
| | (E) [PR.0034.0006.0001] Resina collante kg | 0,048 | 3,01 | 0,14 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,009 | 31,54 | 0,28 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,009 | 29,30 | 0,26 | MDO |
| Nr. 22 PF.0006.000 1.0009 | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00328 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 29.68 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1,44 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 1,44 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 1,44 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1.44) euro | | | 0,22 | |
| | Sommano euro | | | 1,66 | |
| | Utili Impresa 10% * (1.66) euro | | | 0,17 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 1,83 | |
| Nr. 23 PF.0006.000 1.0064 | Sistemazione di superfici con l'uso del ghiaietto, con diametro degli elementi mm 45, su un sottofondo già esistente, da pagarsi a parte; compresi oneri per stesa a rastrellatura del ghiaietto, spessore cm 3, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. E L E M E N T I: (E) [PR.0034.0002.0002] Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01931 - Incidenza Manodopera 72.98 | 0,035 0,300 | 18,82 26,41 | 0,66 7,92 | MT MDO |
| | Sommano euro | | | 8,58 | |
| | Spese Generali 15.00% * (8.58) euro | | | 1,29 | |
| | Sommano euro | | | 9,87 | |
| | Utili Impresa 10% * (9.87) euro | | | 0,99 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 10,86 | |
| Nr. 24 PF.0006.000 1.0067 | Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo per formazione aiuole E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0013.0018] MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in c ... m (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0002.0003.0002] TERRA VEGETALE VAGLIATA m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10042 - Incidenza Manodopera 5.15 | 0,017 0,210 1,000 0,110 | 52,54 49,10 30,52 26,41 | 0,89 10,31 30,52 2,91 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro | | | 44,63 | |
| | Spese Generali 15.00% * (44.63) euro | | | 6,69 | |
| | Sommano euro | | | 51,32 | |
| | Utili Impresa 10% * (51.32) euro | | | 5,13 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 56,45 | |
| Nr. 25 PF.0008.000 1.0002 | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per AGGETTI, SOLETTE PIANE,PENSILINE, PARETI POZZETTI ETC, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio com ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... m² (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 1.21%; MAT= 73.79%; ATT= 4.03%; kg (A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.34%; MAT= 77.55%; ATT= 1.12%; kg (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.02%; MAT= 71.99%; ATT= 5.04%; m³ (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.48%; MAT= 73.86%; ATT= 3.70%; m³ | 0,040 0,030 0,120 0,450 0,450 0,150 0,050 0,003 0,004 | 3,29 43,63 2,10 31,54 26,41 1,96 7,04 413,31 562,53 | 0,13 1,31 0,25 14,19 11,88 0,29 0,35 1,24 2,25 | NL NL MT MDO MDO AN AN AN AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 31,89 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 31,89 | |
| Nr. 26 PF.0008.000 2.0002 | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07097 - Incidenza Manodopera 65.53 | | | | |
| | Sommano euro | | | 31,89 | |
| | Spese Generali 15.00% * (31.89) euro | | | 4,78 | |
| | Sommano euro | | | 36,67 | |
| | Utili Impresa 10% * (36.67) euro | | | 3,67 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 40,34 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m² | | | 39,89 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nr. 27 PF.0009.000 1.0002 | ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,000 | 43,63 | 0,00 | NL |
| | (E) [PR.0006.0001.0004] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg | 1,050 | 1,47 | 1,54 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,006 | 31,54 | 0,19 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,006 | 29,30 | 0,18 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,011 | 26,41 | 0,29 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 - Incidenza Manodopera 23.28 | | | | |
| | Sommano euro | | | 2,20 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.20) euro | | | 0,33 | |
| Nr. 28 PF.0009.000 1.0003 | Sommano euro | | | 2,53 | |
| | Utili Impresa 10% * (2.53) euro | | | 0,25 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 2,78 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nr. 27 PF.0009.000 1.0002 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0042.0001.0002] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m | 1,020 | 0,96 | 0,98 | MT |
| | (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora | 0,026 | 21,11 | 0,55 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora | 0,076 | 22,02 | 1,67 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00718 - Incidenza Manodopera 54.91 | | | | |
| | Sommano euro | | | 3,20 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.20) euro | | | 0,48 | |
| | Sommano euro | | | 3,68 | |
| | Utili Impresa 10% * (3.68) euro | | | 0,37 | |
| Nr. 28 PF.0009.000 1.0003 | T O T A L E euro / m | | | 4,05 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nr. 28 PF.0009.000 1.0003 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 25 mm. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0042.0001.0003] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m | 1,020 | 1,20 | 1,22 | MT |
| | (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora | 0,028 | 21,11 | 0,59 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora | 0,087 | 22,02 | 1,92 | MDO |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 3,73 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 3,73 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00838 - Incidenza Manodopera 53.17 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.73) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.29) euro</div> T O T A L E euro / m | | | 3,73 0,56 4,29 0,43 4,72 | |
| Nr. 29 PF.0009.000 1.0004 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati so ... o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 32 mm. E L E M E N T I : (E) [PR.0042.0001.0004] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... m (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00987 - Incidenza Manodopera 51.03 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.41) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (5.07) euro</div> T O T A L E euro / m | 1,020 0,033 0,098 | 1,52 21,11 22,02 | 1,55 0,70 2,16 4,41 0,66 5,07 0,51 5,58 | MT MDO MDO |
| Nr. 30 PF.0009.000 1.0118 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o indu ... istini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0196 - Incidenza Manodopera 70.32 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8.67) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.97) euro</div> T O T A L E euro / m | 0,003 50,000 0,054 0,217 0,011 0,002 | 55,68 0,01 29,30 26,41 33,08 166,53 | 0,17 0,50 1,58 5,73 0,36 0,33 8,67 1,30 9,97 1,00 10,97 | NL MT MDO MDO MDO AN |
| Nr. 31 PF.0009.000 1.0120 | INCASSO DI SCATOLA DI DERIVAZIONE O PORTAMODULI, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione; compreso l'inz ... ture etc; valutato per ogni 10 cm² di area di scasso su qualsiasi tipo di parete, per scassi fino a 15 cm di profondità. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m | 0,004 | 55,68 | 0,22 | NL |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,22 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,22 | |
| Nr. 32 PF.0009.000 4.0033 | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 25,000 | 0,01 | 0,25 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,008 | 29,30 | 0,23 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,022 | 26,41 | 0,58 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,006 | 33,08 | 0,20 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ | 0,004 | 166,53 | 0,67 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00495 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 41.75 | | | | |
| | Sommano euro | | | 2,15 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.15) euro | | | 0,32 | |
| | Sommano euro | | | 2,47 | |
| | Utili Impresa 10% * (2.47) euro | | | 0,25 | |
| | T O T A L E euro / dm² | | | 2,72 | |
| Nr. 33 PF.0009.000 4.0173 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... to fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0042.0008.0033] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 9,00 | 9,00 | MT |
| | (E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 4,91 | 4,91 | MT |
| | (E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 1,25 | 1,25 | MT |
| | (E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 7,59 | 7,59 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,200 | 31,54 | 6,31 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08024 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 28.62 | | | | |
| | Sommano euro | | | 35,66 | |
| | Spese Generali 15.00% * (35.66) euro | | | 5,35 | |
| | Sommano euro | | | 41,01 | |
| | Utili Impresa 10% * (41.01) euro | | | 4,10 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 45,11 | |
| Nr. 33 PF.0009.000 4.0173 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili e ... fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (A) [PF.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... di cui MDO= 53.18%; MAT= 25.85%; ATT= 0.00%; m | 5,000 | 3,73 | 18,65 | AN |
| | (A) [PF.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... di cui MDO= 53.44%; MAT= 25.62%; ATT= 0.00%; cad. | 1,000 | 2,87 | 2,87 | AN |
| | (A) [PF.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... di cui MDO= 66.44%; MAT= 9.00%; ATT= 3.55%; m | 2,500 | 5,79 | 14,48 | AN |
| | (A) [PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE ... di cui MDO= 30.72%; MAT= 48.34%; ATT= 0.00%; cad. | 1,000 | 27,59 | 27,59 | AN |
| | (A) [PF.0009.0006.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSI ... di cui MDO= 56.63%; MAT= 22.29%; ATT= 0.00%; m | 15,000 | 1,31 | 19,65 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.18781 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 48.93 | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 83,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 36 PF.0009.000 6.0021 | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0037.0001] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00557 - Incidenza Manodopera 37.71 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.85) euro TOTALE euro / m | 1,020 0,025 0,017 | 1,27 29,30 26,41 | 1,30 0,73 0,45 2,48 0,37 2,85 0,29 3,14 | MT MDO MDO |
| Nr. 37 PF.0009.000 6.0022 | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0037.0002] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00601 - Incidenza Manodopera 34.97 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.67) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (3.07) euro TOTALE euro / m | 1,020 0,025 0,017 | 1,46 29,30 26,41 | 1,49 0,73 0,45 2,67 0,40 3,07 0,31 3,38 | MT MDO MDO |
| Nr. 38 PF.0009.000 6.0024 | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0037.0004] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0055 - Incidenza Manodopera 23.67 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.44) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.81) euro TOTALE euro / m | 1,020 0,025 | 1,68 29,30 | 1,71 0,73 2,44 0,37 2,81 0,28 3,09 | MT MDO |
| Nr. 39 PF.0009.000 6.0027 | FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteri ... aria libera, in tubo o canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 40 PF.0009.001 2.0008 | Sezione 1x25 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0037.0007] Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01468 - Incidenza Manodopera 8.87 | 1,020 0,025 | 5,68 29,30 | 5,79 0,73 | MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (6.52) euro | | | 6,52 0,98 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (7.50) euro | | | 7,50 0,75 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 8,25 | |
| | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalam ... n opera, compresi collegamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [PR.0049.0013.0008] APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per f ... cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35394 - Incidenza Manodopera 21.87 | 900,000 900,000 1,000 0,667 1,167 | 0,01 0,01 94,88 21,11 25,24 | 9,00 9,00 94,88 14,08 29,46 | MT MT MT MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (156.42) euro | | | 156,42 23,46 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (179.88) euro | | | 179,88 17,99 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 197,87 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad. | | | 198,99 | |
| | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO BUS Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG ELEMENTI: (E) [PR.0076.0001.0001] Cavo Bus Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG m (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01183 - Incidenza Manodopera 43.76 | 1,020 0,068 0,068 | 2,30 21,11 22,02 | 2,35 1,44 1,50 | MT MDO MDO |
| Nr. 41 PF.0009.001 4.0001 | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.29) euro | | | 5,29 0,79 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (6.08) euro | | | 6,08 0,61 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 6,69 | |
| | | | | | |
| Nr. 42 PF.0010.000 5.0169 | GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su controtelaio in acciaio zincato estraibile, senza vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato, dimensioni 400 x 200 mm ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 50,000 | 0,01 | 0,50 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,50 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 0,50 | |
| | (E) [PR.0044.0008.0001] GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sinte ... cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.31415 - Incidenza Manodopera 31.49 | 1,000 1,200 1,200 | 83,50 21,11 25,24 | 83,50 25,33 30,29 | MT MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (139.62) euro | | | 139,62 20,94 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (160.56) euro | | | 160,56 16,06 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 176,62 | |
| Nr. 43 PF.0010.000 6.0128 | Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... egналatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0004.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... di cui MDO= 1.31%; MAT= 65.57%; ATT= 12.17%; cad. (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO= 7.88%; MAT= 34.51%; ATT= 36.66%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.24836 - Incidenza Manodopera 13.6 | 100,000 0,250 0,031 0,250 0,031 1,000 1,000 | 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 79,75 13,24 | 1,00 7,89 0,82 6,60 1,03 79,75 13,24 | MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (110.33) euro | | | 110,33 16,55 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (126.88) euro | | | 126,88 12,69 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 139,57 | |
| Nr. 44 PF.0010.000 6.0132 | Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... egналatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0004.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc ... di cui MDO= 0.55%; MAT= 73.36%; ATT= 5.14%; cad. (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO= 7.88%; MAT= 34.51%; ATT= 36.66%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.49406 - Incidenza Manodopera 6.84 | 100,000 0,250 0,031 0,250 0,031 1,000 1,000 | 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 188,95 13,24 | 1,00 7,89 0,82 6,60 1,03 188,95 13,24 | MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (219.53) euro | | | 219,53 32,93 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (252.46) euro | | | 252,46 25,25 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 277,71 | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 45 PF.0010.000 6.0138 | <p>Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ...</p> <p>di cui MDO= 7.88%; MAT= 34.51%; ATT= 36.66%; cad.</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05056</p> <p>- Incidenza Manodopera 31.58</p> | <p>150,000</p> <p>0,100</p> <p>0,031</p> <p>0,100</p> <p>0,031</p> <p>1,000</p> | <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>13,24</p> | <p>1,50</p> <p>3,15</p> <p>0,82</p> <p>2,64</p> <p>1,03</p> <p>13,24</p> | <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> |
| | Sommano euro | | | 22,38 | |
| | Spese Generali 15.00% * (22.38) euro | | | 3,36 | |
| | Sommano euro | | | 25,74 | |
| | Utili Impresa 10% * (25.74) euro | | | 2,57 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 28,31 | |
| Nr. 46 PF.0010.000 6.0143 | <p>CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP. Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop può essere configurato come 2 linee a ... razione, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [PR.0045.0004.0005] CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP, ESPAND ... cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 4.95111</p> <p>- Incidenza Manodopera 16.43</p> | <p>100,000</p> <p>500,000</p> <p>1,000</p> <p>12,000</p> <p>2,500</p> <p>0,167</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>1'736,95</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>33,08</p> | <p>1,00</p> <p>5,00</p> <p>1'736,95</p> <p>378,48</p> <p>73,25</p> <p>5,52</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 2'200,20 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2 200.20) euro | | | 330,03 | |
| | Sommano euro | | | 2'530,23 | |
| | Utili Impresa 10% * (2 530.23) euro | | | 253,02 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 2'783,25 | |
| Nr. 47 PF.0010.000 6.0145 | <p>RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle p ... entrate, materiali accessori, opere murarie, compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [PR.0045.0004.0007] RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CI ... cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21507</p> <p>- Incidenza Manodopera 19.21</p> | <p>250,000</p> <p>100,000</p> <p>1,000</p> <p>0,417</p> <p>0,250</p> <p>0,083</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>68,69</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>33,08</p> | <p>2,50</p> <p>1,00</p> <p>68,69</p> <p>13,15</p> <p>7,33</p> <p>2,75</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 95,42 | |
| | Spese Generali 15.00% * (95.42) euro | | | 14,31 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 109,73 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 109,73 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (109.73) euro | | | 109,73 10,97 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 120,70 | |
| Nr. 48 PF.0010.000 7.0070 | COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, dato in opera completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2" ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0026.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm cad. (E) [PR.0026.0003.0002] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13333 - Incidenza Manodopera 32.24 | 5,000 5,000 1,000 1,000 0,250 0,150 0,250 0,200 | 0,01 0,01 6,31 28,68 31,54 29,30 26,41 26,41 | 0,05 0,05 6,31 28,68 7,89 4,40 6,60 5,28 | MT MT MT MT MDO MDO MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (59.26) euro | | | 59,26 8,89 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (68.15) euro | | | 68,15 6,82 | |
| | TOTALE euro / m | | | 74,97 | |
| Nr. 49 PF.0010.000 7.0079 | PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo di ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC ELEMENTI: (A) [PF.0010.0007.0032] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO= 53.91%; MAT= 24.12%; ATT= 1.03%; m (A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 36.96%; MAT= 41.13%; ATT= 0.97%; m (A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 36.41%; MAT= 42.36%; ATT= 0.28%; m (A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.37 ... di cui MDO= 37.06%; MAT= 41.01%; ATT= 0.98%; m (A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.37 ... di cui MDO= 35.36%; MAT= 43.00%; ATT= 0.68%; m (A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO= 59.37%; MAT= 18.97%; ATT= 1.35%; m (A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ... di cui MDO= 67.71%; MAT= 11.01%; ATT= 0.34%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65009 - Incidenza Manodopera 48.15 | 1,333 2,400 1,333 1,600 1,333 1,200 1,000 | 29,14 20,28 27,92 20,22 28,86 23,50 65,56 | 38,84 48,67 37,22 32,35 38,47 28,20 65,56 | AN AN AN AN AN AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (289.31) euro | | | 289,31 43,40 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (332.71) euro | | | 332,71 33,27 | |
| | A RIPORTARE | | | 365,98 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 365,98 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 365,98 | |
| Nr. 50 PF.0010.000 8.0020 | ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg.450 - Capienza pesone in 5- Velocità m/sec.0,60 con livellamento al piano.- Fermate in 5 Servizi in 5 - Accessi cabina in 1 - Corrente elettrica: ... ianto elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e collaudato. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0059.0001.0004] ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate di cui MDO= 0.49%; MAT= 78.40%; ATT= 0.16%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 74.33971 - Incidenza Manodopera 27.16 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (33 031.37) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (37 986.08) euro T O T A L E euro / cad. | 4'000,000 5'000,000 6'000,000 1'000,000 10'000,000 52,000 56,000 56,000 104,000 112,000 14,000 1,000 | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 31,54 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 21'556,57 | 40,00 50,00 60,00 10,00 100,00 1'640,08 1'766,24 1'640,80 2'746,64 2'957,92 463,12 21'556,57 | MT MT MT MT MT MDO MDO MDO MDO MDO MDO AN |
| | | | | 33'031,37 4'954,71 | |
| | | | | 37'986,08 3'798,61 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 41'784,69 | |
| Nr. 51 PF.0010.001 1.0013 | Fornitura ed installazione di Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza termica nominale 40kw, con refrigerante ecologico R32 tecnologia inverter e compressore scroll, ... n rispetto di tutte le norme di settore e perfettamente funzionante. Escluso tiro in alto con qualsiasi mezzo meccanico. ELEMENTI: (E) [PR.0038.0004.0013] Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza termic ... cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 50.67457 - Incidenza Manodopera 1.26 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (22 522.03) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (25 900.33) euro T O T A L E euro / cad. | 1,000 5,000 10,000 | 22'164,08 21,11 25,24 | 22'164,08 105,55 252,40 | MT MDO MDO |
| | | | | 22'522,03 3'378,30 | |
| | | | | 25'900,33 2'590,03 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 28'490,36 | |
| Nr. 52 PF.0012.000 4.0002 | Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l'adozione degli accorgimenti atti a ... rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... m³ (E) [AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... m³ (E) [AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 0,009 0,054 0,018 300,000 | 113,13 97,83 95,25 0,01 | 1,02 5,28 1,71 3,00 | NL NL NL MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 11,01 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 11,01 | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 300,000 | 0,01 | 3,00 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 200,000 | 0,01 | 2,00 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 300,000 | 0,01 | 3,00 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,036 | 31,54 | 1,14 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,054 | 29,30 | 1,58 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,018 | 26,41 | 0,48 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,107 | 26,41 | 2,83 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,018 | 26,41 | 0,48 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,043 | 33,08 | 1,42 | MDO |
| | (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.02%; MAT= 71.99%; ATT= 5.04%; m³ | 0,000 | 413,31 | 0,00 | AN |
| | (A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO= 1.08%; MAT= 75.28%; ATT= 2.69%; m³ | 0,000 | 774,52 | 0,00 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06175 - Incidenza Manodopera 22.74 | | | | |
| | Sommano euro | | | 26,94 | |
| | Spese Generali 15.00% * (26.94) euro | | | 4,04 | |
| | Sommano euro | | | 30,98 | |
| | Utili Impresa 10% * (30.98) euro | | | 3,10 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 34,08 | |
| Nr. 53 PF.0012.000 4.0009 | Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... m³ (E) [AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/ opera ... cad. (E) [AT.0005.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... m³ (E) [AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.02%; MAT= 71.99%; ATT= 5.04%; m³ (A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... di cui MDO= 1.08%; MAT= 75.28%; ATT= 2.69%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.7254 - Incidenza Manodopera 23.33 | 0,688 0,250 0,120 0,688 200,000 300,000 200,000 200,000 250,000 0,250 0,688 0,500 1,375 0,080 0,040 0,413 0,035 0,040 | 113,13 95,74 95,25 83,60 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 26,41 26,41 33,08 413,31 774,52 | 77,83 23,94 11,43 57,52 2,00 3,00 2,00 2,00 2,50 7,89 20,16 13,21 36,31 2,11 1,06 13,66 14,47 30,98 | NL NL NL NL MT MT MT MT MT MDO MDO MDO MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 322,07 | |
| | Spese Generali 15.00% * (322.07) euro | | | 48,31 | |
| | Sommano euro | | | 370,38 | |
| | Utili Impresa 10% * (370.38) euro | | | 37,04 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 407,42 | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 54 PF.0012.000 5.0001 | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e senza comp ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54753 - Incidenza Manodopera 38.35 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (243.28) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (279.77) euro TOTALE euro / m³ | 1,438 250,000 250,000 1,438 2,875 | 83,60 0,01 0,01 29,30 26,41 | 120,22 2,50 2,50 42,13 75,93 243,28 36,49 279,77 27,98 307,75 | NL MT MT MDO MDO |
| Nr. 55 PF.0012.000 5.0005 | Demolizione di muratura in mattoni pieni, anche voltata, di spessore fino a una testa, eseguita a mano o con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06569 - Incidenza Manodopera 28.28 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (29.20) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (33.58) euro TOTALE euro / m² | 0,188 150,000 150,000 0,188 0,188 | 83,60 0,01 0,01 29,30 26,41 | 15,72 1,50 1,50 5,51 4,97 29,20 4,38 33,58 3,36 36,94 | NL MT MT MDO MDO |
| Nr. 56 PF.0012.000 8.0001 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adoz ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03112 - Incidenza Manodopera 58.62 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.76) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.82) euro TOTALE euro / m² | 200,000 150,000 0,350 | 0,01 0,01 29,30 | 2,00 1,50 10,26 13,76 2,06 15,82 1,58 17,40 | MT MT MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 57 PF.0012.000 8.0002 | <p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l' esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adoz ... onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03441</p> <p>- Incidenza Manodopera 60.57</p> | <p>200,000</p> <p>150,000</p> <p>0,400</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> | <p>2,00</p> <p>1,50</p> <p>11,72</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 15,22 | |
| | Spese Generali 15.00% * (15.22) euro | | | 2,28 | |
| | Sommano euro | | | 17,50 | |
| | Utili Impresa 10% * (17.50) euro | | | 1,75 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 19,25 | |
| Nr. 58 PF.0012.000 9.0012 | <p>Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport ... iuto nonché l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04266</p> <p>- Incidenza Manodopera 72.59</p> | <p>50,000</p> <p>100,000</p> <p>0,313</p> <p>0,313</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> | <p>0,50</p> <p>1,00</p> <p>9,17</p> <p>8,27</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 18,94 | |
| | Spese Generali 15.00% * (18.94) euro | | | 2,84 | |
| | Sommano euro | | | 21,78 | |
| | Utili Impresa 10% * (21.78) euro | | | 2,18 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 23,96 | |
| Nr. 59 PF.0012.000 9.0021 | <p>Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'avvicinamento del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0014.0001] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03767</p> <p>- Incidenza Manodopera 23.38</p> | <p>0,188</p> <p>50,000</p> <p>150,000</p> <p>0,188</p> | <p>51,82</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>26,41</p> | <p>9,74</p> <p>0,50</p> <p>1,50</p> <p>4,97</p> | <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 16,71 | |
| | Spese Generali 15.00% * (16.71) euro | | | 2,51 | |
| | Sommano euro | | | 19,22 | |
| | Utili Impresa 10% * (19.22) euro | | | 1,92 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 21,14 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m² | | | 21,18 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 60 PF.0012.001 0.0005 | <p>DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compresi i trasporti interni sia orizzontali che verticali, l'innaffiamento, la formazione d ... a per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche: solaio a tavelloni escluse putrelle portanti</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04497</p> <p>- Incidenza Manodopera 32.6</p> | <p>0,109</p> <p>150,000</p> <p>100,000</p> <p>0,109</p> <p>0,109</p> <p>0,065</p> | <p>83,60</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> | <p>9,11</p> <p>1,50</p> <p>1,00</p> <p>3,19</p> <p>2,88</p> <p>2,15</p> | <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 19,83 | |
| | Spese Generali 15.00% * (19.83) euro | | | 2,97 | |
| | Sommano euro | | | 22,80 | |
| | Utili Impresa 10% * (22.80) euro | | | 2,28 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 25,08 | |
| Nr. 61 PF.0012.001 0.0008 | <p>Demolizione completa di soletta in c.a. di qualsiasi spessore, forma e luce, escluso pavimento e sottofondo, comprese le opere provvisorie di protezione e di presidio, le puntell ... o di deposito provvisorio, in attesa del trasporto ad impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... m³</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1544</p> <p>- Incidenza Manodopera 41.11</p> | <p>0,350</p> <p>200,000</p> <p>150,000</p> <p>0,350</p> <p>0,700</p> <p>0,210</p> | <p>83,60</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> | <p>29,26</p> <p>2,00</p> <p>1,50</p> <p>10,26</p> <p>18,49</p> <p>6,95</p> | <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 68,46 | |
| | Spese Generali 15.00% * (68.46) euro | | | 10,27 | |
| | Sommano euro | | | 78,73 | |
| | Utili Impresa 10% * (78.73) euro | | | 7,87 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 86,60 | |
| Nr. 62 PF.0012.001 2.0002 | <p>Rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto ad impianto autorizzat ... da computare a parte. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e per il seguente tipo: manto bituminoso doppiostrato</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01229</p> <p>- Incidenza Manodopera 71.64</p> | <p>25,000</p> <p>25,000</p> <p>0,188</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>26,41</p> | <p>0,25</p> <p>0,25</p> <p>4,97</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 5,47 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.47) euro | | | 0,82 | |
| | Sommano euro | | | 6,29 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 6,29 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 6,29 | |
| | Utili Impresa 10% * (6.29) euro | | | 0,63 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 6,92 | |
| Nr. 63 PF.0012.001 3.0013 | Smontaggio di copertura in lastre lisce o ondulate, in fibrocemento con esclusione del cemento amianto, in poliestere o in lamiera metallica; comprendente la cernita del materiale ... fiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutato per l'effettiva superficie di disfacimento ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01263 - Incidenza Manodopera 56.86 | 100,000 50,000 0,025 0,058 0,058 | 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 | 1,00 0,50 0,79 1,70 1,53 | MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 5,52 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.52) euro | | | 0,83 | |
| | Sommano euro | | | 6,35 | |
| | Utili Impresa 10% * (6.35) euro | | | 0,64 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 6,99 | |
| Nr. 64 PF.0012.001 4.0008 | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5 m2 ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03139 - Incidenza Manodopera 73.1 | 50,000 50,000 0,100 0,175 0,175 | 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 | 0,50 0,50 3,15 5,13 4,62 | MT MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 13,90 | |
| | Spese Generali 15.00% * (13.90) euro | | | 2,09 | |
| | Sommano euro | | | 15,99 | |
| | Utili Impresa 10% * (15.99) euro | | | 1,60 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 17,59 | |
| Nr. 65 PF.0012.001 9.0001 | Pulitura di superfici in materiale lapideo con sistema a bassa pressione (0,5 - 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con un consumo medio di acqua che varia dai 10 - ... e nè rimuovere le patine dovute ad invecchiamento. Su superfici senza decori o fregi e in condizioni di media difficoltà ELEMENTI: (E) [AT.0005.0019.0001] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1015 - Incidenza Manodopera 35.54 | 0,350 100,000 0,350 0,350 | 68,08 0,01 31,54 26,41 | 23,83 1,00 11,04 9,24 | NL MT MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 45,11 | |
| | Spese Generali 15.00% * (45.11) euro | | | 6,77 | |
| | A RIPORTARE | | | 51,88 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 51,88 | |
| Nr. 66 PF.0012.001 9.0008 | Sommano euro | | | 51,88 | |
| | Utili Impresa 10% * (51.88) euro | | | 5,19 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 57,07 | |
| | Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idroulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atmosfere: con acqua | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0019.0001] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP ... m² | 0,125 | 68,08 | 8,51 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 150,000 | 0,01 | 1,50 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,125 | 31,54 | 3,94 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,125 | 26,41 | 3,30 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| Nr. 67 PF.0012.001 9.0011 | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03882 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 33.19 | | | | |
| | Sommano euro | | | 17,25 | |
| | Spese Generali 15.00% * (17.25) euro | | | 2,59 | |
| | Sommano euro | | | 19,84 | |
| | Utili Impresa 10% * (19.84) euro | | | 1,98 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 21,82 | |
| | Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco: con acqua | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0019.0001] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP ... m² | 0,045 | 68,08 | 3,06 | NL |
| Nr. 68 PF.0012.002 1.0022 | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 50,000 | 0,01 | 0,50 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,045 | 31,54 | 1,42 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,045 | 26,41 | 1,19 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01389 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 33.4 | | | | |
| | Sommano euro | | | 6,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (6.17) euro | | | 0,93 | |
| | Sommano euro | | | 7,10 | |
| | Utili Impresa 10% * (7.10) euro | | | 0,71 | |
| Nr. 68 PF.0012.002 1.0022 | T O T A L E euro / m² | | | 7,81 | |
| | Rincoccatura di pareti verticali interne ed esterne, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, eseguita mediante rinzaffo con malta di calce idrata a più strati, ... ame, anche per l'esecuzione a piccole zone. Con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,001 | 43,63 | 0,04 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 150,000 | 0,01 | 1,50 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,300 | 31,54 | 9,46 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,002 | 26,41 | 0,05 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,300 | 26,41 | 7,92 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1. ... di cui MDO= 16.96%; MAT= 41.07%; ATT= 21.02%; m³ | 0,032 | 189,40 | 6,06 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05609 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 59.33 | | | | |
| | Sommano euro | | | 25,03 | |
| | Spese Generali 15.00% * (25.03) euro | | | 3,75 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 28,78 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 28,78 | |
| | Sommano euro | | | 28,78 | |
| | Utili Impresa 10% * (28.78) euro | | | 2,88 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 31,66 | |
| Nr. 69 PF.0012.002 4.0003 | Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... elle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2 E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ... di cui MDO= 0.53%; MAT= 73.91%; ATT= 4.56%; kg (A) [SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20107 - Incidenza Manodopera 70.97 | 150,000 0,600 1,100 1,100 0,300 1,100 | 0,01 31,54 29,30 26,41 7,45 4,88 | 1,50 18,92 32,23 29,05 2,24 5,37 | MT MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 89,31 | |
| | Spese Generali 15.00% * (89.31) euro | | | 13,40 | |
| | Sommano euro | | | 102,71 | |
| | Utili Impresa 10% * (102.71) euro | | | 10,27 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 112,98 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m² | | | 113,05 | |
| Nr. 70 PF.0012.002 5.0006 | Ripresa di murature in mattoni pieni mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo da non interrompere la funzionalità statica d ... r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della D.L. E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0018.0002] BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0002.0004] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... di cui MDO= 2.01%; MAT= 68.42%; ATT= 8.62%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.16228 - Incidenza Manodopera 56.85 | 1,100 300,000 300,000 3,250 3,250 6,500 0,320 | 52,69 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 259,58 | 57,96 3,00 3,00 102,51 95,23 171,67 83,07 | NL MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 516,44 | |
| | Spese Generali 15.00% * (516.44) euro | | | 77,47 | |
| | Sommano euro | | | 593,91 | |
| | Utili Impresa 10% * (593.91) euro | | | 59,39 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 653,30 | |
| Nr. 71 PF.0012.002 5.0008 | Ripresa di murature in pietrame calcareo, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo da non interrompere la funzionalità stat ... r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le singole operazioni saranno eseguite secondo le indicazioni della D.L. | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 64,29 | |
| Nr. 74 PF.0013.000 4.0036 | Sommano euro | | | 64,29 | |
| | Spese Generali 15.00% * (64.29) euro | | | 9,64 | |
| | Sommano euro | | | 73,93 | |
| | Utili Impresa 10% * (73.93) euro | | | 7,39 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 81,32 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m² | | | 79,76 | |
| | INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,001 | 43,63 | 0,04 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 5,000 | 0,01 | 0,05 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 10,000 | 0,01 | 0,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,365 | 31,54 | 11,51 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,050 | 29,30 | 1,47 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,200 | 26,41 | 5,28 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,004 | 33,08 | 0,13 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA composta da m³ 1.00 di sabbia e calc ... di cui MDO= 16.61%; MAT= 41.18%; ATT= 21.26%; m³ | 0,003 | 193,38 | 0,58 | AN |
| | (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ | 0,013 | 190,13 | 2,47 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04894 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 69.66 | | | | |
| | Sommano euro | | | 21,76 | |
| | Spese Generali 15.00% * (21.76) euro | | | 3,26 | |
| | Sommano euro | | | 25,02 | |
| | Utili Impresa 10% * (25.02) euro | | | 2,50 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 27,52 | |
| Nr. 75 PF.0013.000 4.0053 | INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce in pasta (grassello) composta da un volume di calce e due di sabbia | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,002 | 43,63 | 0,09 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 5,000 | 0,01 | 0,05 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 10,000 | 0,01 | 0,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,390 | 31,54 | 12,30 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,067 | 29,30 | 1,96 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,004 | 33,08 | 0,13 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA composta da m³ 1.00 di sabbia e calc ... di cui MDO= 16.61%; MAT= 41.18%; ATT= 21.26%; m³ | 0,013 | 193,38 | 2,51 | AN |
| | (A) [SL.0005.0008.0001] MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera composta da un volume di calce e due di sabbia di cui MDO= 19.61%; MAT= 36.48%; ATT= 22.96%; m³ | 0,003 | 163,14 | 0,49 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0547 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 70.77 | | | | |
| | Sommano euro | | | 24,36 | |
| | Spese Generali 15.00% * (24.36) euro | | | 3,65 | |
| | Sommano euro | | | 28,01 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 28,01 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 28,01 | |
| | Utili Impresa 10% * (28.01) euro | | | 2,80 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 30,81 | |
| Nr. 76 PF.0013.000 4.0066 | <p>RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superficie ... a dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne verticali</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² 0,000 43,63 0,00 NL</p> <p>(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ 0,005 1,11 0,01 MT</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 5,000 0,01 0,05 MT</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,120 31,54 3,78 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,004 29,30 0,12 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,004 26,41 0,11 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,001 26,41 0,03 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,031 26,41 0,82 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,001 33,08 0,03 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,002 33,08 0,07 MDO</p> <p>(A) [SL.0005.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... kg 7,875 0,80 6,30 AN</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02591</p> <p>- Incidenza Manodopera 34.32</p> <p>Sommano euro 11,32</p> <p>Spese Generali 15.00% * (11.32) euro 1,70</p> <p>Sommano euro 13,02</p> <p>Utili Impresa 10% * (13.02) euro 1,30</p> <p>TOTALE euro / m² 14,32</p> | | | | |
| Nr. 77 PF.0013.000 4.0067 | <p>RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superficie ... dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici interne orizzontali</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² 0,000 43,63 0,00 NL</p> <p>(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ 0,005 1,11 0,01 MT</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. 5,000 0,01 0,05 MT</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 5,000 0,01 0,05 MT</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. 10,000 0,01 0,10 MT</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,120 31,54 3,78 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,004 29,30 0,12 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,004 26,41 0,11 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,001 26,41 0,03 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,035 26,41 0,92 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,001 33,08 0,03 MDO</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,002 33,08 0,07 MDO</p> <p>(A) [SL.0005.0005.0005] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... kg 7,875 0,80 6,30 AN</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02656</p> <p>- Incidenza Manodopera 34.38</p> <p>Sommano euro 11,57</p> <p>Spese Generali 15.00% * (11.57) euro 1,74</p> <p>Sommano euro 13,31</p> <p>Utili Impresa 10% * (13.31) euro 1,33</p> <p>TOTALE euro / m² 14,64</p> | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 78 PF.0013.000 5.0007 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... di cui MDO= 0.35%; MAT= 76.37%; ATT= 2.34%; l (A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO= 0.31%; MAT= 76.69%; ATT= 2.08%; l ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02497 - Incidenza Manodopera 44.74 | 0,005 5,000 10,000 0,100 0,005 0,100 0,010 0,606 0,051 | 43,63 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 6,76 7,60 | 0,22 0,05 0,10 3,15 0,13 2,64 0,33 4,10 0,39 | NL MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (11.11) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.78) euro TOTALE euro / m² | | | 11,11 1,67 12,78 1,28 14,06 | |
| Nr. 79 PF.0013.000 6.0006 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ (A) [SL.0051.0002.0006] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... di cui MDO= 0.68%; MAT= 75.22%; ATT= 3.16%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.97522 - Incidenza Manodopera 9.79 | 0,100 1,600 0,200 1,600 0,100 0,019 1,000 | 43,63 31,54 26,41 26,41 33,08 190,13 768,61 | 4,36 50,46 5,28 42,26 3,31 3,61 768,61 | NL MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (877.89) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1 009.57) euro TOTALE euro / cad. | | | 877,89 131,68 1'009,57 100,96 1'110,53 | |
| Nr. 80 PF.0013.000 6.0237 | PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ | 0,100 1,200 0,300 1,200 1,300 0,013 | 43,63 31,54 26,41 26,41 33,08 190,13 | 4,36 37,85 7,92 31,69 43,00 2,47 | NL MDO MDO MDO MDO AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 127,29 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|--|----------|----------|-----------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 127,29 | |
| Nr. 81 PF.0013.000 9.0021 | (A) [SL.0047.0001.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: ant ... di cui MDO= 0.88%; MAT= 75.86%; ATT= 2.32%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.9994 - Incidenza Manodopera 22.16 | 1,000 | 316,96 | 316,96 | AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (444.25) euro | | | 444,25 66,64 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (510.89) euro | | | 510,89 51,09 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 561,98 | |
| | SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 16, dato in op ... o fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.20 | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,018 | 43,63 | 0,79 | NL |
| | (A) [PF.0004.0001.0010] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... di cui MDO= 12.92%; MAT= 66.01%; ATT= 0.12%; m³ | 0,080 | 181,59 | 14,53 | AN |
| | (A) [PF.0004.0001.0044] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... di cui MDO= 48.59%; MAT= 13.61%; ATT= 16.84%; m³ | 0,080 | 40,70 | 3,26 | AN |
| | (A) [PF.0008.0001.0028] ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestr ... di cui MDO= 72.21%; MAT= 5.27%; ATT= 1.66%; m² | 1,000 | 19,06 | 19,06 | AN |
| Nr. 82 PF.0013.001 0.0003 | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 37,000 | 0,01 | 0,37 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,080 | 31,54 | 2,52 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,080 | 29,30 | 2,34 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,080 | 26,41 | 2,11 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,020 | 33,08 | 0,66 | MDO |
| | (A) [SL.0032.0003.0002] PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana di cui MDO= 1.56%; MAT= 60.94%; ATT= 16.56%; cad. | 8,000 | 2,53 | 20,24 | AN |
| | (A) [SL.0043.0001.0003] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti s ... di cui MDO= 2.01%; MAT= 67.58%; ATT= 9.34%; m | 2,000 | 4,31 | 8,62 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16828 - Incidenza Manodopera 31.81 | | | | |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (74.50) euro | | | 74,50 11,18 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (85.68) euro | | | 85,68 8,57 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 94,25 | |
| Nr. 82 PF.0013.001 0.0003 | MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a fiamma, ... mer, il consumo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,002 | 43,63 | 0,09 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 10,000 | 0,01 | 0,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,120 | 31,54 | 3,78 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,080 | 26,41 | 2,11 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,050 | 33,08 | 1,65 | MDO |
| | (A) [SL.0012.0003.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... di cui MDO= 0.78%; MAT= 74.84%; ATT= 3.44%; m² | 1,150 | 5,06 | 5,82 | AN |
| | (A) [SL.0012.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi di cui MDO= 1.11%; MAT= 74.67%; ATT= 3.33%; l | 0,350 | 3,56 | 1,25 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 14,93 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 14,93 | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03358 - Incidenza Manodopera 41.11 | | | | |
| | Sommano euro | | | 14,93 | |
| | Spese Generali 15.00% * (14.93) euro | | | 2,24 | |
| | Sommano euro | | | 17,17 | |
| | Utili Impresa 10% * (17.17) euro | | | 1,72 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 18,89 | |
| Nr. 83 PF.0013.001 0.0014 | MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO, con flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spal ... umo del combustibile, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo 8 mm E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0012.0003.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... di cui MDO= 0.78%; MAT= 74.84%; ATT= 3.44%; m² (A) [SL.0012.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi di cui MDO= 1.11%; MAT= 74.67%; ATT= 3.33%; l ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06345 - Incidenza Manodopera 39.51 | 0,010 20,000 0,220 0,010 0,130 0,100 2,300 0,550 | 43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 5,06 3,56 | 0,44 0,20 6,94 0,26 3,43 3,31 11,64 1,96 | NL MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 28,18 | |
| | Spese Generali 15.00% * (28.18) euro | | | 4,23 | |
| | Sommano euro | | | 32,41 | |
| | Utili Impresa 10% * (32.41) euro | | | 3,24 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 35,65 | |
| Nr. 84 PF.0013.001 0.0036 | COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 grammi ... u superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0035.0002.0002] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso ... di cui MDO= 1.93%; MAT= 71.34%; ATT= 5.80%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05304 - Incidenza Manodopera 13.44 | 0,003 5,000 0,069 0,009 0,035 0,007 2,020 | 43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 9,82 | 0,13 0,05 2,18 0,24 0,92 0,23 19,84 | NL MT MDO MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 23,59 | |
| | Spese Generali 15.00% * (23.59) euro | | | 3,54 | |
| | Sommano euro | | | 27,13 | |
| | Utili Impresa 10% * (27.13) euro | | | 2,71 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 29,84 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 85 PF.0013.001 0.0101 | COIBENTAZIONE TERMICA DI PAVIMENTI ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO DENSITA' 25 kg/mc, CON AMBO LE SUPERFICI LISCE, posati in opera a secco su superfici già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0035.0005.0017] PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PE ... di cui MDO= 1.04%; MAT= 74.60%; ATT= 3.38%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06008 - Incidenza Manodopera 13.62 | 0,004 5,000 0,080 0,010 0,049 0,007 1,010 | 43,63 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 21,97 | 0,17 0,05 2,52 0,26 1,29 0,23 22,19 | NL MT MDO MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.71) euro | | | 26,71 4,01 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.72) euro | | | 30,72 3,07 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 33,79 | |
| Nr. 86 PF.0013.001 3.0035 | PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI KLINKER posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello spessore ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 12x24 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO= 1.24%; MAT= 67.50%; ATT= 10.31%; t (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ (A) [SL.0013.0003.0018] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 di cui MDO= 0.45%; MAT= 76.30%; ATT= 2.31%; m² (A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1075 - Incidenza Manodopera 27.09 | 0,004 5,000 5,000 0,320 0,004 0,160 0,006 0,006 0,001 0,035 1,050 3,000 | 49,15 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 26,41 33,08 421,49 190,13 22,95 0,51 | 0,20 0,05 0,05 10,09 0,11 4,23 0,16 0,20 0,42 6,65 24,10 1,53 | NL MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN AN AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (47.79) euro | | | 47,79 7,17 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (54.96) euro | | | 54,96 5,50 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 60,46 | |
| Nr. 87 PF.0013.001 3.0154 | RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 30x30 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m³ | 0,006 | 49,15 | 0,29 | NL |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,29 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|------------------------|---|--|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 0,29 | |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in p ... di cui MDO= 1.24%; MAT= 67.50%; ATT= 10.31%; t (A) [SL.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 di cui MDO= 0.59%; MAT= 75.42%; ATT= 3.02%; m² (A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08444 - Incidenza Manodopera 35.88 | 5,000 0,220 0,006 0,220 0,120 0,001 1,050 3,000 | 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 421,49 17,52 0,51 | 0,05 6,94 0,16 5,81 3,97 0,42 18,40 1,53 | MT MDO MDO MDO MDO AN AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (37.57) euro | | | 37,57 5,64 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (43.21) euro | | | 43,21 4,32 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 47,53 | |
| | PRODOTTI FINITI DEI 2022 (SpCap 4) | | | | |
| Nr. 88 DEI.025093.g | Fornitura e posa in opera tubo in rame ricotto con isolamento 6,35x1 mm isolamento 9 mm, avente classe 1 (B s2 d0) secondo norma EN 13501-1 CE, finitura esterna di colore bianco, a ... gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [DEI.023234.g] Tubo in rame ricotto per impianti ad espansione diretta 6,35 ... m (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 0,100 0,100 1,000 52,000 | 31,54 29,30 2,02 0,01 | 3,15 2,93 2,02 0,52 | MDO MDO MT MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8.62) euro | | | 8,62 1,29 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.91) euro | | | 9,91 0,99 | |
| | TOTALE euro / m | | | 10,90 | |
| Nr. 89 DEI.025093.h | Fornitura e posa in opera tubo in rame ricotto con isolamento 9,52x1 mm isolamento 9 mm, avente classe 1 (B s2 d0) secondo norma EN 13501-1 CE, finitura esterna di colore bianco, a ... e gli elaborati tecnici progettuali, le specifiche di capitolato e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [DEI.023234.h] Tubo in rame ricotto per impianti ad espansione diretta 9,52 ... m (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 0,110 0,110 1,000 66,000 | 31,54 29,30 3,01 0,01 | 3,47 3,22 3,01 0,66 | MDO MDO MT MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.36) euro | | | 10,36 1,55 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.91) euro | | | 11,91 1,19 | |
| | TOTALE euro / m | | | 13,10 | |
| | PRODOTTI FINITI COMPUTO (SpCap 5) | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|---|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 90 PF.NP.001 | BONIFICA DEL SITO Bonifica del sito con rimozione totale di tutti i rifiuti presenti, inclusi quelli speciali anche contenenti amianto, da effettuare conformemente alla normativa ... o su automezzo di quanto rimosso, il trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato e pagamento dei relativi oneri. ELEMENTI: (E) [DEI.A25132] Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta ... di cui MDO= 89.00%; MAT= 4.00%; ATT= 7.00%; mc (A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... (qt=300+200) m³ (A) [PF.0001.0009.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=0,300*500*0,6) t (A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=1,5*500*0,4) t (A) [PF.0001.0009.0014] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... (qt=500*0,035) t (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 500,000 500,000 90,000 300,000 17,500 754,600 | 23,71 6,92 325,50 12,60 577,50 1,05 | 11'855,00 3'460,00 29'295,00 3'780,00 10'106,25 792,33 | --- AN AN AN AN MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (59 288.58) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (68 181.87) euro T O T A L E euro / a corpo PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 59'288,58 8'893,29 68'181,87 6'818,19 75'000,06 75'000,00 | |
| Nr. 91 PF.NP.002 | RESTAURO INFISSI ESISTENTI Restauro del solo telaio di infissi metallici esistenti comprendente: rimozione accurata di eventuali residui di vetratura ed altri elementi taglienti o ... ne in più mani. Il tutto da eseguire con l'infisso in opera. Valutato a mq di superficie di una faccia, vuoto per pieno. ELEMENTI: raschiatura e preparazione verniciatura (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora Applicazione di convertitore e della pittura (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [MT.023] Convertitore di ruggine all'acqua da indagine di mercato (qt=2/15) l Verniciatura (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [MT.024] Smalto satinato per ferro da indagine di mercato (qt=4/17) l Sostituzione parti danneggiate e fissaggio delle parti in distacco (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 0,900 0,700 0,133 0,600 0,235 0,120 0,120 100,000 1,500 | 26,41 26,41 18,00 26,41 18,30 29,30 26,41 0,01 1,05 | 23,77 18,49 2,39 15,85 4,30 3,52 3,17 1,00 1,58 | MDO MDO MT MDO MT MDO MDO MT MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (74.07) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (85.18) euro T O T A L E euro / mq | | | 74,07 11,11 85,18 8,52 93,70 | |
| Nr. 92 PF.NP.003 | RESTAURO DI ELEMENTI TECNOLOGICI Prezzo a corpo per il restauro di elementi tecnologici legati all'originaria funzione del fabbricato quali isolatori, scale di servizio, binari ed elementi metallici vari, finalizzato alla loro musealizzazione in situ. ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0002.0001.0002] Tecnico abilitato ora (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 150,000 100,000 4'599,310 | 31,54 62,50 1,05 | 4'731,00 6'250,00 4'829,28 | MDO MDO MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 15'810,28 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|---|----------|----------|-----------------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 15'810,28 | |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15 810.28) euro | | | 15'810,28 2'371,54 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (18 181.82) euro | | | 18'181,82 1'818,18 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 20'000,00 | |
| Nr. 93 PF.NP.005 | PANNELLATURA METALLICA COIBENTATA Realizzazione di parete o copertura con struttura metallica e rivestimento in pannelli in lamiera zincata ed interposta coibentazione (tipo sandwich). Inclusa eventuale verniciatura ed ogni altro onere. E L E M E N T I : (E) [MT.001] Pannelli sandwich coibentati (prezziario DEI) mq | 1,000 | 95,24 | 95,24 | --- |
| | (A) [PF.0012.0022.0002] Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi ... di cui MDO= 43.42%; MAT= 20.12%; ATT= 15.43%; kg | 8,000 | 5,23 | 41,84 | AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (137.08) euro | | | 137,08 20,56 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (157.64) euro | | | 157,64 15,76 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 173,40 | |
| Nr. 94 PF.NP.006 | VESPAIO SU CASSERI A PERDERE Realizzazione di vespaio su casseri a perdere in materiale plastico tipo iglù di altezza sino a 10cm , inclusa fornitura e posa dei casseri, getto di ... indicazioni del produttore e/o indicazioni progettuali. Inclusi tagli, sfridi, pezzi speciali e quant'altro necessario. E L E M E N T I : (A) [PF.0008.0001.0083] Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene ricicl ... di cui MDO= 16.39%; MAT= 60.29%; ATT= 2.36%; m² | 1,000 | 20,74 | 20,74 | AN |
| | (A) [PF.0004.0001.0006] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali no ... di cui MDO= 13.83%; MAT= 65.09%; ATT= 0.13%; m³ | 0,034 | 169,58 | 5,77 | AN |
| | (A) [PF.0004.0001.0007] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali no ... (qt=1*0,06) di cui MDO= 13.47%; MAT= 65.46%; ATT= 0.13%; m³ | 0,060 | 174,15 | 10,45 | AN |
| | (A) [PF.0008.0002.0011] RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... di cui MDO= 8.36%; MAT= 70.55%; ATT= 0.00%; kg | 2,300 | 2,17 | 4,99 | AN |
| | (A) [PF.0004.0001.0043] Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione d ... (qt=0,1+ 0,034) m³ | 0,134 | 10,98 | 1,47 | AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (43.42) euro | | | 43,42 6,51 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (49.93) euro | | | 49,93 4,99 | |
| | T O T A L E euro / m2 | | | 54,92 | |
| Nr. 95 PF.NP.007 | PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CEMENTO PIGMENTATO Realizzazione di pavimento in battuto di cemento costituito da calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza ca ... poliuretano e la formazione dei giunti di dilatazione, nonchè ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I : (A) [PF.0013.0013.0005] PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcestruzzo c ... di cui MDO= 24.67%; MAT= 49.86%; ATT= 4.52%; m² | 1,000 | 28,87 | 28,87 | AN |
| | (A) [PF.0013.0010.0107] ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO IN POLI ... di cui MDO= 59.04%; MAT= 17.65%; ATT= 2.40%; m² | 1,200 | 3,63 | 4,36 | AN |
| | (A) [PF.0008.0002.0011] RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C con ... di cui MDO= 8.36%; MAT= 70.55%; ATT= 0.00%; kg | 2,300 | 2,17 | 4,99 | AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 38,22 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---------------------|--|----------|----------|----------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 38,22 | |
| Nr. 96 PF.NP.008 | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. | 130,000 | 0,01 | 1,30 | MT |
| | Sommano euro | | | 39,52 | |
| | Spese Generali 15.00% * (39.52) euro | | | 5,93 | |
| | Sommano euro | | | 45,45 | |
| | Utili Impresa 10% * (45.45) euro | | | 4,55 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 50,00 | |
| | INFISSI ESTERNI IN FERRO-FINESTRA (vetri fissi) | | | | |
| | Fornitura e posa di vetrate fisse con telaio in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS2 75 o simili, dotate di vetrocamera, t ... itanza massima dell'infisso secondo normativa applicabile, incluso controtelaio, assistenze murarie e ogni altro onere. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,200 | 43,63 | 8,73 | NL |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 1,200 | 31,54 | 37,85 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 1,200 | 26,41 | 31,69 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 1,000 | 33,08 | 33,08 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ | 0,011 | 190,13 | 2,09 | AN |
| | (E) [MT.003] Infisso in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS2 75, ve ... mq | 1,000 | 600,00 | 600,00 | --- |
| | (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 29,500 | 1,05 | 30,98 | MT |
| | Sommano euro | | | 751,02 | |
| | Spese Generali 15.00% * (751.02) euro | | | 112,65 | |
| | Sommano euro | | | 863,67 | |
| | Utili Impresa 10% * (863.67) euro | | | 86,37 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 950,04 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq | | | 950,00 | |
| Nr. 97 PF.NP.009 | INFISSI ESTERNI IN FERRO-FINESTRA (apribili) | | | | |
| | Fornitura e posa di infissi apribili in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS2 75 o simili, con vetrocamera, trasmittanza massima dell'infisso secondo normativa applicabile, incluso controtelaio, assistenze murarie e ogni altro onere. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,200 | 43,63 | 8,73 | NL |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 1,200 | 31,54 | 37,85 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 1,200 | 26,41 | 31,69 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 1,000 | 33,08 | 33,08 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 16.89%; MAT= 40.53%; ATT= 21.63%; m³ | 0,011 | 190,13 | 2,09 | AN |
| | (E) [MT.004] Infisso in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS 75, ele ... mq | 1,000 | 1'200,00 | 1'200,00 | --- |
| | (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 22,700 | 1,05 | 23,84 | MT |
| | Sommano euro | | | 1'343,88 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1 343.88) euro | | | 201,58 | |
| | Sommano euro | | | 1'545,46 | |
| | Utili Impresa 10% * (1 545.46) euro | | | 154,55 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 1'700,01 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / mq | | | 1'700,00 | |
| Nr. 98 PF.NP.010 | PARETI VERTICALI IN CARTONGESSO | | | | |
| | Realizzazione di pareti verticali con orditura metallica ed interposto isolamento in lana minerale, rivestimento sulle due facce in lastre di gesso ... dei giunti con rete o nastro microforato e prodotto specifico a base gesso, successiva rasatura a gesso e tinteggiatura. | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 99 PF.NP.011 | ELEMENTI: (E) [PF.NP.004] TRAMEZZI IN CARTONGESSO m2 (A) [PF.0013.0005.0004] TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI I ... di cui MDO= 55.72%; MAT= 20.00%; ATT= 3.28%; m² | 1,000 | 95,00 | 95,00 | --- |
| | | 2,000 | 7,95 | 15,90 | AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (110.90) euro | | | 110,90 16,64 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (127.54) euro | | | 127,54 12,75 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 140,29 | |
| | PORTONI METALLICI Fornitura e posa di portone a doppia anta in acciaio, compreso trattamento di zincatura e verniciatura con minimo due mani di prodotto specifico, incluse assiste ... accessori, ferramenta e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita, perfettamente funzionante e pronta all'uso. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [DEI.C13067a] Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera ... mq (A) [PF.0013.0005.0046] PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO SI ... di cui MDO= 44.25%; MAT= 33.64%; ATT= 1.14%; m² | 1,000 | 169,91 | 169,91 | --- |
| | (A) [PF.0013.0005.0044] PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN F ... di cui MDO= 64.61%; MAT= 13.32%; ATT= 1.05%; m² | 1,000 | 23,52 | 23,52 | AN |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 1,000 2,000 2,000 | 8,30 31,54 26,41 | 8,30 63,08 52,82 | AN MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (317.63) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (365.27) euro T O T A L E euro / mq | | | 317,63 47,64 365,27 36,53 401,80 | |
| Nr. 100 PF.NP.012 | POLICARBONATO COPERTURA Fornitura e posa di pannelli traslucidi in polycarbonato alveolare per illuminazione zenitale su struttura esistente, inclusa sottostruttura di supporto, a ... ri di montaggio, tiri in alto, trasporti e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [MT.002] Sistema di pannelli in polycarbonato alveolare tipo arcoWall ... mq (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. | 1,000 0,013 26,000 29,000 0,100 0,300 0,006 409,000 | 110,00 43,63 0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 0,01 | 110,00 0,57 0,26 0,29 3,15 7,92 0,20 4,09 | --- NL MT MT MDO MDO MDO MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (126.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (145.45) euro T O T A L E euro / m2 | | | 126,48 18,97 145,45 14,55 160,00 | |
| | CONTROSOFFITO IN CARTONGESSO Realizzazione di controsoffitto continuo in lastre di cartongesso, fissato mediante viti autoperforanti a struttura costituita da guide e montanti in ... o finito a regola d'arte, conformemente alla documentazione tecnica fornita dal produttore e in condizioni di sicurezza. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------|--|------------------|------------|------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 102 PF.NP.014 | (A) [PF.0013.0007.0033] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO ... di cui MDO= 30.32%; MAT= 44.04%; ATT= 4.70%; m² | 1,000 | 56,69 | 56,69 | AN |
| | (A) [PF.0013.0005.0004] TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI I ... di cui MDO= 55.72%; MAT= 20.00%; ATT= 3.28%; m² | 1,000 | 7,95 | 7,95 | AN |
| | Sommano euro | | | 64,64 | |
| | Spese Generali 15.00% * (64.64) euro | | | 9,70 | |
| | Sommano euro | | | 74,34 | |
| | Utili Impresa 10% * (74.34) euro | | | 7,43 | |
| | T O T A L E euro / mq | | | 81,77 | |
| | IMPIANTO BUILDING AUTOMATION Fornitura e posa in opera di Building Automation Control System (BACS) generale per il controllo e la regolazione dell'impianto di condizionamento, de ... consentire un'automazione dei sistemi impiantistici dell'edificio ricadente almeno in classe B secondo la UNI EN 15232. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 120,000 | 31,54 | 3'784,80 | MDO |
| Nr. 103 PF.NP.015 | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 120,000 | 29,30 | 3'516,00 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 4'013 005,000 | 0,01 | 40'130,05 | MT |
| | Sommano euro | | | 47'430,85 | |
| | Spese Generali 15.00% * (47 430.85) euro | | | 7'114,63 | |
| | Sommano euro | | | 54'545,48 | |
| | Utili Impresa 10% * (54 545.48) euro | | | 5'454,55 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 60'000,03 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 60'000,00 | |
| | CORPI ILLUMINANTI Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti a LED con reattore elettronico DALI dimmerabile in quantità tali da garantire l'illuminamento di norma UNI-EN12464- ... controllo day-lighting ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto perfettamente funzionante ed a regola d'arte. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 104 PF.NP.016 | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 330,000 | 31,54 | 10'408,20 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 320,000 | 29,30 | 9'376,00 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 56'445,000 | 1,05 | 59'267,25 | MT |
| | Sommano euro | | | 79'051,45 | |
| | Spese Generali 15.00% * (79 051.45) euro | | | 11'857,72 | |
| | Sommano euro | | | 90'909,17 | |
| | Utili Impresa 10% * (90 909.17) euro | | | 9'090,92 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 100'000,09 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 100'000,00 | |
| | UNITA' TRATTAMENTO ARIA Fornitura e posa in opera di impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti composto da: UTA tipo Roccheggiani RRU-FA 100 - Unità di tr ... bassa pressione; Valvola di regolazione del flusso d'acqua all'eventuale batteria di reraffreddamento/ riscaldamento. | | | | |
| Nr. 104 PF.NP.016 | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [MT.005] UTA tipo Roccheggiani RRU-FA 100 cadauno | 1,000 | 110'000,00 | 110'000,00 | --- |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 50,000 | 31,54 | 1'577,00 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0003.0006] Operaio metalmeccanico impiantista B1 ora | 50,000 | 25,24 | 1'262,00 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 3'000,000 | 1,05 | 3'150,00 | MT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 115'989,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 115'989,00 | |
| Nr. 105 PF.NP.017 | Sommano euro | | | 115'989,00 | |
| | Spese Generali 15.00% * (115 989.00) euro | | | 17'398,35 | |
| | Sommano euro | | | 133'387,35 | |
| | Utili Impresa 10% * (133 387.35) euro | | | 13'338,74 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 146'726,09 | |
| | Realizzazione di rete idrica antincendio a servizio dell'intero complesso. La voce comprende e compensa ogni onere per realizzare tutti gli interventi necessari a realizzare la dis ... , i noli i trasporti e quant'altro occorra per dare l'impianto modificato alla regola d'arte, perfettamente funzionante. | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (A) [PF.0010.0006.0005] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a ... | 250,000 | 49,52 | 12'380,00 | AN |
| | di cui MDO= 51.76%; MAT= 26.53%; ATT= 0.73%; m | 96,000 | 31,54 | 3'027,84 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8*6) ora | | | | |
| Nr. 106 PF.NP.018 | (A) [PF.0010.0006.0054] NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientab | | | | |
| | ... | | | | |
| | di cui MDO= 22.83%; MAT= 53.55%; ATT= 2.67%; cad. | 9,000 | 546,30 | 4'916,70 | AN |
| | (E) [MT.006] Motopompa VP 65 200F/3 626 cadauno | 1,000 | 5'000,00 | 5'000,00 | --- |
| | (A) [PF.0010.0006.0057] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettat | | | | |
| | ... | | | | |
| | di cui MDO= 15.31%; MAT= 59.99%; ATT= 3.75%; cad. | 1,000 | 258,63 | 258,63 | AN |
| | Sommano euro | | | 25'583,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (25 583.17) euro | | | 3'837,48 | |
| | Sommano euro | | | 29'420,65 | |
| Nr. 107 PF.NP.019 | Utili Impresa 10% * (29 420.65) euro | | | 2'942,07 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 32'362,72 | |
| | QUADRO ELETTRICO | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico tipo, in esecuzione da parete, costituito dai seguenti componenti: | | | | |
| | - n. 1 quadro in lamiera verniciata completo di p ... igente, completi di scheda tecnica prodotto, scheda di sicurezza e dichiarazione di prestazione (DoP) ove obbligatoria. | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 12,000 | 31,54 | 378,48 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 12,000 | 29,30 | 351,60 | MDO |
| | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 164'160,000 | 0,01 | 1'641,60 | MT |
| | Sommano euro | | | 2'371,68 | |
| Nr. 107 PF.NP.019 | Spese Generali 15.00% * (2 371.68) euro | | | 355,75 | |
| | Sommano euro | | | 2'727,43 | |
| | Utili Impresa 10% * (2 727.43) euro | | | 272,74 | |
| | T O T A L E euro / cadauno | | | 3'000,17 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno | | | 3'000,00 | |
| | IMPIANTO ICT | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di Impianti ICT (Information and Communication Technologies). Compresi PC, Server, software e tecnologie riguardanti i sistemi integrati di ... tutto per dare i sistemi finiti e funzionanti secondo la regola dell'arte nel rispetto delle normative UNI En ISO e CEI | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 24,000 | 31,54 | 756,96 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 24,000 | 29,30 | 703,20 | MDO |
| Nr. 107 PF.NP.019 | (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 249'241,000 | 0,01 | 2'492,41 | MT |
| | Sommano euro | | | 3'952,57 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3 952.57) euro | | | 592,89 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 4'545,46 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------|---|--|--|---|-------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 4'545,46 | |
| | Sommano euro | | | 4'545,46 | |
| | Utili Impresa 10% * (4 545.46) euro | | | 454,55 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 5'000,01 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 5'000,00 | |
| Nr. 108 PF.NP.020 | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA Fornitura e posa in opera di impianto di video sorveglianza a circuito chiuso, sicurezza e controllo (TVCC) compresa distribuzione servizi (segnala ... oro finito. Sonocompresi: i patchpanel e gli apparati di rete per dare il sistema finito e funzionante a regola d'arte ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno | 32,000 32,000 595'830,000 | 31,54 29,30 0,01 | 1'009,28 937,60 5'958,30 | MDO MDO MT |
| | Sommano euro | | | 7'905,18 | |
| | Spese Generali 15.00% * (7 905.18) euro | | | 1'185,78 | |
| | Sommano euro | | | 9'090,96 | |
| | Utili Impresa 10% * (9 090.96) euro | | | 909,10 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 10'000,06 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 10'000,00 | |
| Nr. 109 PF.NP.021 | RISERVA IDRICA Prezzo a corpo per la fornitura e posa di una riserva idrica interrata della capacità volumetrica netta di 15 metri cubi. Vasca prefabbricata con struttura in conгло ... ssori e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, perfettamente funzionante e pronta all'uso. ELEMENTI: (E) [MT.030] Vasca antincendio prefabbricata in cls armato, capacità 15mc cadauno (A) [PF.0009.0005.0018] SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte ... di cui MDO= 25.18%; MAT= 0.00%; ATT= 53.86%; m³ (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=16,000*2) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=16*2) ora (E) [PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 1,000 25,000 32,000 32,000 3'528,900 | 10'000,00 12,90 29,30 26,41 1,05 | 10'000,00 322,50 937,60 845,12 3'705,35 | --- AN MDO MDO MT |
| | Sommano euro | | | 15'810,57 | |
| | Spese Generali 15.00% * (15 810.57) euro | | | 2'371,59 | |
| | Sommano euro | | | 18'182,16 | |
| | Utili Impresa 10% * (18 182.16) euro | | | 1'818,22 | |
| | T O T A L E euro / a corpo | | | 20'000,38 | |
| | PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / a corpo | | | 20'000,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>ANALISI DEI PREZZI INCLUSE</u> | | | | |
| | PRODOTTI ELEMENTARI RAS 2022 (SpCap 1) | | | | |
| Nr. 110 PF.0010.000 7.0082 | MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico, esclusa la fornitura dei materiali ma comprese le opere murarie ed i materiali minuti di consumo ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.15771 - Incidenza Manodopera 77.92 | 100,000 1,000 0,200 1,200 | 0,01 31,54 29,30 26,41 | 1,00 31,54 5,86 31,69 | MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 70,09 | |
| | Spese Generali 15.00% * (70.09) euro | | | 10,51 | |
| | Sommano euro | | | 80,60 | |
| | Utili Impresa 10% * (80.60) euro | | | 8,06 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 88,66 | |
| Nr. 111 SL.0003.000 1.0001 | SABBIA FINE LAVATA (0-3) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... m³ (E) [PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07543 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 138,72 26,59 | 6,94 26,59 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 33,53 | |
| | Spese Generali 15.00% * (33.53) euro | | | 5,03 | |
| | Sommano euro | | | 38,56 | |
| | Utili Impresa 10% * (38.56) euro | | | 3,86 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 42,42 | |
| Nr. 112 SL.0003.000 1.0003 | SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... m³ (E) [PR.0002.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04866 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 138,72 14,69 | 6,94 14,69 | NL MT |
| | Sommano euro | | | 21,63 | |
| | Spese Generali 15.00% * (21.63) euro | | | 3,24 | |
| | Sommano euro | | | 24,87 | |
| | Utili Impresa 10% * (24.87) euro | | | 2,49 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 27,36 | |
| Nr. 113 SL.0003.000 1.0006 | MISTO NATURALE (0-200) ELEMENTI: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 114 SL.0003.000 1.0007 | m ³ (E) [PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06036 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 138,72 19,89 | 6,94 19,89 | NL MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (26.83) euro | | | 26,83 4,02 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (30.85) euro | | | 30,85 3,09 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 33,94 | |
| | CIOTTOLAME-PIETrame | | | | |
| | E L E M E N T I: (E) [AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... m ³ (E) [PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETrame m ³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04733 - Incidenza Manodopera 0 | 0,050 1,000 | 138,72 14,10 | 6,94 14,10 | NL MT |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21.04) euro | | | 21,04 3,16 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (24.20) euro | | | 24,20 2,42 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 26,62 | |
| | CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemen-teria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gru-etta | | | | |
| Nr. 115 SL.0004.000 1.0001 | E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53309 - Incidenza Manodopera 2.2 | 0,688 0,125 1,000 0,250 | 65,89 65,89 176,79 26,41 | 45,33 8,24 176,79 6,60 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (236.96) euro | | | 236,96 35,54 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.50) euro | | | 272,50 27,25 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 299,75 | |
| | CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t | | | | |
| | E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0003.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94829 - Incidenza Manodopera 1.24 | 0,125 0,688 0,125 1,000 0,250 | 43,63 60,92 60,92 359,91 26,41 | 5,45 41,91 7,62 359,91 6,60 | NL NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (236.96) euro | | | 236,96 35,54 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.50) euro | | | 272,50 27,25 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 299,75 | |
| | CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t | | | | |
| Nr. 116 SL.0004.000 1.0003 | E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0003.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94829 - Incidenza Manodopera 1.24 | 0,125 0,688 0,125 1,000 0,250 | 43,63 60,92 60,92 359,91 26,41 | 5,45 41,91 7,62 359,91 6,60 | NL NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (236.96) euro | | | 236,96 35,54 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.50) euro | | | 272,50 27,25 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 299,75 | |
| | CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t | | | | |
| | E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ (E) [PR.0003.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94829 - Incidenza Manodopera 1.24 | 0,125 0,688 0,125 1,000 0,250 | 43,63 60,92 60,92 359,91 26,41 | 5,45 41,91 7,62 359,91 6,60 | NL NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (236.96) euro | | | 236,96 35,54 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (272.50) euro | | | 272,50 27,25 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 299,75 | |
| | CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 421,49 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 421,49 | |
| | Sommano euro | | | 421,49 | |
| | Spese Generali 15.00% * (421.49) euro | | | 63,22 | |
| | Sommano euro | | | 484,71 | |
| | Utili Impresa 10% * (484.71) euro | | | 48,47 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 533,18 | |
| Nr. 117 SL.0004.000 2.0001 | CALCE IDRATA sfusa ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0003.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.52852 - Incidenza Manodopera 2.22 | 0,625 | 65,89 | 41,18 | NL |
| | | 0,125 | 65,89 | 8,24 | NL |
| | | 0,625 | 3,02 | 1,89 | MT |
| | | 1,000 | 176,99 | 176,99 | MT |
| | | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | Sommano euro | | | 234,90 | |
| | Spese Generali 15.00% * (234.90) euro | | | 35,24 | |
| | Sommano euro | | | 270,14 | |
| | Utili Impresa 10% * (270.14) euro | | | 27,01 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 297,15 | |
| Nr. 118 SL.0004.000 3.0001 | CALCE IDRAULICA,, resa entro 100 km con autobotte da 15 ton sacchi, resa entro 100 km, in partite da 8 t ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0003.0002.0002] CALCE IDRAULICA in sacchi t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.55086 - Incidenza Manodopera 2.13 | 0,688 | 65,89 | 45,33 | NL |
| | | 0,125 | 65,89 | 8,24 | NL |
| | | 1,000 | 184,69 | 184,69 | MT |
| | | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | Sommano euro | | | 244,86 | |
| | Spese Generali 15.00% * (244.86) euro | | | 36,73 | |
| | Sommano euro | | | 281,59 | |
| | Utili Impresa 10% * (281.59) euro | | | 28,16 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 309,75 | |
| Nr. 119 SL.0004.000 4.0001 | CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459-1:2015) in sacchi ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0003.0002.0003] CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (U ... t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.45707 - Incidenza Manodopera 2.57 | 0,625 | 65,89 | 41,18 | NL |
| | | 0,125 | 65,89 | 8,24 | NL |
| | | 1,000 | 147,12 | 147,12 | MT |
| | | 0,250 | 26,41 | 6,60 | MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 203,14 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 203,14 | |
| | Sommano euro | | | 203,14 | |
| | Spese Generali 15.00% * (203.14) euro | | | 30,47 | |
| | Sommano euro | | | 233,61 | |
| | Utili Impresa 10% * (233.61) euro | | | 23,36 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 256,97 | |
| Nr. 120 SL.0005.000 2.0002 | MALTA DI CALCE IDRAULICA composta da m³ 1.00 di sabbia e calce idraulica, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di calce idraulica E L E M E N T I : (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0003.0001] CALCE IDRAULICA,, resa entro 100 km con autobotte da 15 ton ... di cui MDO= 2.13%; MAT= 59.63%; ATT= 17.29%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.43501 - Incidenza Manodopera 16.6 | 0,667 0,150 10,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,400 | 35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 244,86 | 23,65 0,17 0,10 19,54 17,62 0,83 33,53 97,94 | NL MT MT MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 193,38 | |
| | Spese Generali 15.00% * (193.38) euro | | | 29,01 | |
| | Sommano euro | | | 222,39 | |
| | Utili Impresa 10% * (222.39) euro | | | 22,24 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 244,63 | |
| Nr. 121 SL.0005.000 2.0004 | MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenor ... , ecc.), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1:2016. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0001.0006.0002] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0004.0002.0003] MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL U ... t (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.58405 - Incidenza Manodopera 2.01 | 0,125 0,250 0,125 0,625 1,000 0,250 | 43,63 60,92 60,92 3,02 222,79 26,41 | 5,45 15,23 7,62 1,89 222,79 6,60 | NL NL NL MT MT MDO |
| | Sommano euro | | | 259,58 | |
| | Spese Generali 15.00% * (259.58) euro | | | 38,94 | |
| | Sommano euro | | | 298,52 | |
| | Utili Impresa 10% * (298.52) euro | | | 29,85 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 328,37 | |
| Nr. 122 SL.0005.000 3.0001 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia E L E M E N T I : (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ | 0,667 0,150 | 35,46 1,11 | 23,65 0,17 | NL MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 23,82 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 23,82 | |
| Nr. 123 SL.0005.000 3.0002 | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,667 | 29,30 | 19,54 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,667 | 26,41 | 17,62 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,025 | 33,08 | 0,83 | MDO |
| | (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ | 1,000 | 33,53 | 33,53 | AN |
| | (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.20%; MAT= 58.98%; ATT= 17.87%; t | 0,400 | 236,96 | 94,78 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42769 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 16.89 | | | | |
| | Sommano euro | | | 190,13 | |
| | Spese Generali 15.00% * (190.13) euro | | | 28,52 | |
| | Sommano euro | | | 218,65 | |
| | Utili Impresa 10% * (218.65) euro | | | 21,87 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 240,52 | |
| Nr. 123 SL.0005.000 3.0002 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ | 0,667 | 35,46 | 23,65 | NL |
| | (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ | 0,150 | 1,11 | 0,17 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,667 | 29,30 | 19,54 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,667 | 26,41 | 17,62 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,025 | 33,08 | 0,83 | MDO |
| | (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ | 1,000 | 33,53 | 33,53 | AN |
| | (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.20%; MAT= 58.98%; ATT= 17.87%; t | 0,600 | 236,96 | 142,18 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.53431 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 13.96 | | | | |
| | Sommano euro | | | 237,53 | |
| | Spese Generali 15.00% * (237.53) euro | | | 35,63 | |
| Nr. 124 SL.0005.000 3.0003 | Sommano euro | | | 273,16 | |
| | Utili Impresa 10% * (273.16) euro | | | 27,32 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 300,48 | |
| | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia | | | | |
| | E L E M E N T I : | | | | |
| | (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ | 0,667 | 35,46 | 23,65 | NL |
| | (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ | 0,150 | 1,11 | 0,17 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 10,000 | 0,01 | 0,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,667 | 29,30 | 19,54 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,667 | 26,41 | 17,62 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,025 | 33,08 | 0,83 | MDO |
| | (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ | 1,000 | 33,53 | 33,53 | AN |
| | (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.20%; MAT= 58.98%; ATT= 17.87%; t | 0,300 | 236,96 | 71,09 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.37459 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 18.97 | | | | |
| Nr. 124 SL.0005.000 3.0003 | Sommano euro | | | 166,53 | |
| | Spese Generali 15.00% * (166.53) euro | | | 24,98 | |
| | Sommano euro | | | 191,51 | |
| | Utili Impresa 10% * (191.51) euro | | | 19,15 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 210,66 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 125 SL.0005.000 3.0004 | MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0004.0004.0001] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ... kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01674 - Incidenza Manodopera 0.45 | 0,001 0,008 0,004 1,000 0,002 | 43,63 49,10 15,13 6,91 26,41 | 0,04 0,39 0,06 6,91 0,05 | NL NL MT MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.45) euro | | | 7,45 1,12 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (8.57) euro | | | 8,57 0,86 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 9,43 | |
| Nr. 126 SL.0005.000 3.0005 | MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia ELEMENTI: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.20%; MAT= 58.98%; ATT= 17.87%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.48121 - Incidenza Manodopera 15.25 | 0,667 0,150 10,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,500 | 35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 236,96 | 23,65 0,17 0,10 19,54 17,62 0,83 33,53 118,48 | NL MT MT MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (213.92) euro | | | 213,92 32,09 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (246.01) euro | | | 246,01 24,60 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 270,61 | |
| Nr. 127 SL.0005.000 4.0001 | MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera ELEMENTI: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0002.0001] CALCE IDRATA sfusa di cui MDO= 2.22%; MAT= 60.20%; ATT= 16.63%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42607 - Incidenza Manodopera 16.95 | 0,667 0,150 10,000 0,667 0,667 0,025 1,000 0,400 | 35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 234,90 | 23,65 0,17 0,10 19,54 17,62 0,83 33,53 93,96 | NL MT MT MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (189.40) euro | | | 189,40 28,41 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 217,81 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 217,81 | |
| | Sommano euro | | | 217,81 | |
| | Utili Impresa 10% * (217.81) euro | | | 21,78 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 239,59 | |
| Nr. 128 SL.0005.000 5.0005 | MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0004.0003.0006] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ... kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00186 - Incidenza Manodopera 0.76 | 0,000 0,000 0,000 0,001 1,000 0,000 | 43,63 60,92 60,92 15,13 0,78 26,41 | 0,00 0,00 0,00 0,02 0,78 0,00 | NL NL NL MT MT MDO |
| | Sommano euro | | | 0,80 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.80) euro | | | 0,12 | |
| | Sommano euro | | | 0,92 | |
| | Utili Impresa 10% * (0.92) euro | | | 0,09 | |
| | TOTALE euro / kg | | | 1,01 | |
| Nr. 129 SL.0005.000 6.0001 | MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0004.0004.0002] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ... kg (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01095 - Incidenza Manodopera 0.13 | 0,000 0,002 0,001 1,000 0,000 | 43,63 49,10 15,13 4,76 26,41 | 0,00 0,10 0,02 4,76 0,00 | NL NL MT MT MDO |
| | Sommano euro | | | 4,88 | |
| | Spese Generali 15.00% * (4.88) euro | | | 0,73 | |
| | Sommano euro | | | 5,61 | |
| | Utili Impresa 10% * (5.61) euro | | | 0,56 | |
| | TOTALE euro / kg | | | 6,17 | |
| Nr. 130 SL.0005.000 8.0001 | MALTA DI CALCE IN PASTA (GRASSELLO), resa a piè d'opera composta da un volume di calce e tre di sabbia ELEMENTI: (E) [AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... m³ (E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvigionata da acquedotto m³ (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ (A) [SL.0004.0004.0001] CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (U ... | 0,667 0,150 0,050 0,667 0,667 0,025 0,750 | 35,46 1,11 0,01 29,30 26,41 33,08 33,53 | 23,65 0,17 0,00 19,54 17,62 0,83 25,15 | NL MT MT MDO MDO MDO AN |
| | A RIPIORTARE | | | 86,96 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 86,96 | |
| Nr. 131 SL.0006.000 4.0001 | di cui MDO= 2.57%; MAT= 57.25%; ATT= 19.23%; t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36697 - Incidenza Manodopera 19.6 | 0,375 | 203,14 | 76,18 | AN |
| | Sommano euro | | | 163,14 | |
| | Spese Generali 15.00% * (163.14) euro | | | 24,47 | |
| | Sommano euro | | | 187,61 | |
| | Utili Impresa 10% * (187.61) euro | | | 18,76 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 206,37 | |
| | CHIODI (punte piane), misure varie | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,002 | 49,10 | 0,10 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,000 | 49,10 | 0,00 | NL |
| Nr. 132 SL.0006.000 8.0001 | (E) [PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg | 1,000 | 1,83 | 1,83 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00441 - Incidenza Manodopera 0.75 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1,96 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1.96) euro | | | 0,29 | |
| | Sommano euro | | | 2,25 | |
| | Utili Impresa 10% * (2.25) euro | | | 0,23 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 2,48 | |
| | PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 133 SL.0006.000 9.0002 | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,002 | 49,10 | 0,10 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,001 | 49,10 | 0,05 | NL |
| | (E) [PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg | 1,000 | 1,10 | 1,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00285 - Incidenza Manodopera 2.14 | | | | |
| | Sommano euro | | | 1,28 | |
| | Spese Generali 15.00% * (1.28) euro | | | 0,19 | |
| | Sommano euro | | | 1,47 | |
| | Utili Impresa 10% * (1.47) euro | | | 0,15 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 1,62 | |
| Nr. 133 SL.0006.000 9.0002 | FERRO LAVORATO compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a piè d'opera pronto per il montaggio, ad esclusione di opere murarie e verniciature per catene, cerchiature e simile, con impiego di profilati di qualsiasi sezione | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,000 | 59,17 | 0,00 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0007] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,000 | 59,17 | 0,00 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,000 | 65,89 | 0,00 | NL |
| | (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,01 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,01 | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 1,000 | 0,01 | 0,01 | MT |
| | (E) [PR.0006.0006.0001] FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra kg | 1,000 | 0,98 | 0,98 | MT |
| | (E) [PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L kg | 0,500 | 1,10 | 0,55 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,029 | 31,54 | 0,91 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,057 | 26,41 | 1,51 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00908 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 47.84 | | | | |
| | Sommano euro | | | 4,03 | |
| | Spese Generali 15.00% * (4.03) euro | | | 0,60 | |
| | Sommano euro | | | 4,63 | |
| | Utili Impresa 10% * (4.63) euro | | | 0,46 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 5,09 | |
| Nr. 134 SL.0007.000 1.0001 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,000 | 43,63 | 0,00 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,002 | 49,10 | 0,10 | NL |
| | (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg | 0,002 | 15,13 | 0,03 | MT |
| | (E) [PR.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg | 1,000 | 6,88 | 6,88 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0158 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.21 | | | | |
| | Sommano euro | | | 7,04 | |
| | Spese Generali 15.00% * (7.04) euro | | | 1,06 | |
| | Sommano euro | | | 8,10 | |
| | Utili Impresa 10% * (8.10) euro | | | 0,81 | |
| | T O T A L E euro / kg | | | 8,91 | |
| Nr. 135 SL.0008.000 1.0001 | TRAVI ABETE U.T. misure varie ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,300 | 65,89 | 19,77 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,100 | 65,89 | 6,59 | NL |
| | (E) [PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m³ | 1,000 | 376,39 | 376,39 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,400 | 26,41 | 10,56 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.92995 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 2.02 | | | | |
| | Sommano euro | | | 413,31 | |
| | Spese Generali 15.00% * (413.31) euro | | | 62,00 | |
| | Sommano euro | | | 475,31 | |
| | Utili Impresa 10% * (475.31) euro | | | 47,53 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 522,84 | |
| Nr. 136 SL.0008.000 1.0002 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,300 | 65,89 | 19,77 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 19,77 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 19,77 | |
| Nr. 137 SL.0008.000 1.0005 | ... m (E) [PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu | 0,100 | 65,89 | 6,59 | NL |
| | ... m³ (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 1,000 | 525,61 | 525,61 | MT |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | 0,400 | 26,41 | 10,56 | MDO |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.26569 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 1.48 | | | | |
| | Sommano euro | | | 562,53 | |
| | Spese Generali 15.00% * (562.53) euro | | | 84,38 | |
| | Sommano euro | | | 646,91 | |
| | Utili Impresa 10% * (646.91) euro | | | 64,69 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 711,60 | |
| Nr. 137 SL.0008.000 1.0005 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,300 | 65,89 | 19,77 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,100 | 65,89 | 6,59 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [PR.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, | 1,000 | 737,60 | 737,60 | MT |
| | ... m³ | 0,400 | 26,41 | 10,56 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | | | | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| Nr. 138 SL.0010.000 1.0005 | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.74267 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 1.08 | | | | |
| | Sommano euro | | | 774,52 | |
| | Spese Generali 15.00% * (774.52) euro | | | 116,18 | |
| | Sommano euro | | | 890,70 | |
| | Utili Impresa 10% * (890.70) euro | | | 89,07 | |
| | T O T A L E euro / m³ | | | 979,77 | |
| | POZZETTO prefabbricato SERIE NORMALE in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, | | | | |
| | dimensioni interne 80x80x80 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 138 SL.0010.000 1.0005 | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,800 | 65,89 | 52,71 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,100 | 65,89 | 6,59 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [PR.0010.0001.0005] POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza ... cad. | 1,000 | 107,58 | 107,58 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,200 | 26,41 | 5,28 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38737 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 2.43 | | | | |
| | Sommano euro | | | 172,16 | |
| Nr. 139 SL.0012.000 1.0001 | Spese Generali 15.00% * (172.16) euro | | | 25,82 | |
| | Sommano euro | | | 197,98 | |
| | Utili Impresa 10% * (197.98) euro | | | 19,80 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 217,78 | |
| | BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,002 | 65,89 | 0,13 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,001 | 65,89 | 0,07 | NL |
| | ... m | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,20 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 0,20 | |
| Nr. 140 SL.0012.000 3.0003 | (E) [PR.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi ... kg | 1,000 | 2,15 | 2,15 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00519 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.9 | | | | |
| | Sommano euro | | | 2,38 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.38) euro | | | 0,36 | |
| | Sommano euro | | | 2,74 | |
| | Utili Impresa 10% * (2.74) euro | | | 0,27 | |
| | TOTALE euro / kg | | | 3,01 | |
| Nr. 141 SL.0012.000 7.0001 | MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro velo rinforzato spessore mm.4 | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² | 0,001 | 43,63 | 0,04 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ | 0,002 | 60,92 | 0,12 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m ³ | 0,001 | 60,92 | 0,06 | NL |
| | (E) [PR.0012.0002.0003] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ... m ² | 1,000 | 4,79 | 4,79 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,002 | 26,41 | 0,05 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01141 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.82 | | | | |
| Nr. 141 SL.0012.000 7.0001 | Sommano euro | | | 5,06 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.06) euro | | | 0,76 | |
| | Sommano euro | | | 5,82 | |
| | Utili Impresa 10% * (5.82) euro | | | 0,58 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 6,40 | |
| | PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,002 | 50,54 | 0,10 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,001 | 50,54 | 0,05 | NL |
| | (E) [PR.0012.0003.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi I | 1,000 | 3,36 | 3,36 | MT |
| Nr. 141 SL.0012.000 7.0001 | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,002 | 26,41 | 0,05 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00802 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 1.17 | | | | |
| | Sommano euro | | | 3,56 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.56) euro | | | 0,53 | |
| | Sommano euro | | | 4,09 | |
| | Utili Impresa 10% * (4.09) euro | | | 0,41 | |
| | TOTALE euro / l | | | 4,50 | |
| Nr. 142 SL.0013.000 3.0017 | PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... m ² | 0,001 | 536,72 | 0,54 | NL |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m ² | 0,003 | 43,63 | 0,13 | NL |
| | (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg | 0,020 | 15,13 | 0,30 | MT |
| Nr. 142 SL.0013.000 3.0017 | (E) [PR.0013.0003.0017] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 m ² | 1,000 | 16,42 | 16,42 | MT |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 17,39 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 17,39 | |
| Nr. 143 SL.0013.000 3.0018 | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03913 - Incidenza Manodopera 0.6 | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | Sommano euro | | | 17,52 | |
| | Spese Generali 15.00% * (17.52) euro | | | 2,63 | |
| | Sommano euro | | | 20,15 | |
| | Utili Impresa 10% * (20.15) euro | | | 2,02 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 22,17 | |
| | PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0001.0001.0007] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... m² | 0,001 | 536,72 | 0,54 | NL |
| | (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² | 0,003 | 43,63 | 0,13 | NL |
| Nr. 144 SL.0014.000 1.0003 | (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg | 0,020 | 15,13 | 0,30 | MT |
| | (E) [PR.0013.0003.0018] PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 m² | 1,000 | 21,85 | 21,85 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05135 - Incidenza Manodopera 0.46 | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | Sommano euro | | | 22,95 | |
| | Spese Generali 15.00% * (22.95) euro | | | 3,44 | |
| | Sommano euro | | | 26,39 | |
| | Utili Impresa 10% * (26.39) euro | | | 2,64 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 29,03 | |
| | GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 145 SL.0015.000 2.0003 | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,002 | 50,54 | 0,10 | NL |
| | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m | 0,000 | 50,54 | 0,00 | NL |
| | (E) [PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in ... m² | 1,000 | 2,62 | 2,62 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00613 - Incidenza Manodopera 0.38 | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | Sommano euro | | | 2,75 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.75) euro | | | 0,41 | |
| | Sommano euro | | | 3,16 | |
| | Utili Impresa 10% * (3.16) euro | | | 0,32 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 3,48 | |
| | SMALTO SINTETICO satinato | | | | |
| Nr. 145 SL.0015.000 2.0003 | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. | 0,015 | 49,10 | 0,74 | NL |
| | (E) [PR.0015.0002.0004] SMALTO SINTETICO satinato l | 1,000 | 20,37 | 20,37 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | 21,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 21,24 | |
| Nr. 146 SL.0015.000 3.0001 | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04779 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.49 | | | | |
| | Sommano euro | | | 21,24 | |
| | Spese Generali 15.00% * (21.24) euro | | | 3,19 | |
| | Sommano euro | | | 24,43 | |
| | Utili Impresa 10% * (24.43) euro | | | 2,44 | |
| | T O T A L E euro / l | | | 26,87 | |
| | ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | 0,015 | 49,10 | 0,74 | NL |
| Nr. 147 SL.0015.000 5.0005 | cad. | | | | |
| | (E) [PR.0015.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO I | 1,000 | 30,98 | 30,98 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07166 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.33 | | | | |
| | Sommano euro | | | 31,85 | |
| | Spese Generali 15.00% * (31.85) euro | | | 4,78 | |
| | Sommano euro | | | 36,63 | |
| | Utili Impresa 10% * (36.63) euro | | | 3,66 | |
| Nr. 148 SL.0017.000 4.0003 | T O T A L E euro / l | | | 40,29 | |
| | PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | 0,015 | 49,10 | 0,74 | NL |
| | cad. | | | | |
| | (E) [PR.0015.0007.0001] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ... I | 1,000 | 8,23 | 8,23 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,005 | 26,41 | 0,13 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02047 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 1.15 | | | | |
| Nr. 148 SL.0017.000 4.0003 | Sommano euro | | | 9,10 | |
| | Spese Generali 15.00% * (9.10) euro | | | 1,37 | |
| | Sommano euro | | | 10,47 | |
| | Utili Impresa 10% * (10.47) euro | | | 1,05 | |
| | T O T A L E euro / l | | | 11,52 | |
| | SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 | | | | |
| | conforme alle norme UNI EN 295-1:2013 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0001.0001.0002] TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t | 0,002 | 1'848,00 | 3,70 | NL |
| | a corpo | | | | |
| Nr. 148 SL.0017.000 4.0003 | (E) [AT.0005.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/ | 0,003 | 83,30 | 0,25 | NL |
| | opera ... a corpo | 0,042 | 5,25 | 0,22 | MT |
| | (E) [PR.0001.0006.0001] PALLETS PER LATERIZI A PERDERE m | 1,000 | 297,46 | 297,46 | MT |
| | (E) [PR.0018.0004.0004] SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzio ... cad. | 0,012 | 26,41 | 0,32 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | | | | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.67728 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.08 | | | | |
| | Sommano euro | | | 301,95 | |
| | Spese Generali 15.00% * (301.95) euro | | | 45,29 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 347,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 25,77 | |
| | Sommano euro | | | 25,77 | |
| | Spese Generali 15.00% * (25.77) euro | | | 3,87 | |
| | Sommano euro | | | 29,64 | |
| | Utili Impresa 10% * (29.64) euro | | | 2,96 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 32,60 | |
| Nr. 152 SL.0024.000 1.0003 | TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiatì a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 1" ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0025.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01817 - Incidenza Manodopera 0.52 | 0,003 0,001 1,000 0,002 | 55,68 55,68 7,80 26,41 | 0,17 0,06 7,80 0,05 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro | | | 8,08 | |
| | Spese Generali 15.00% * (8.08) euro | | | 1,21 | |
| | Sommano euro | | | 9,29 | |
| | Utili Impresa 10% * (9.29) euro | | | 0,93 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 10,22 | |
| Nr. 153 SL.0024.000 1.0006 | TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a norme UNI EN 10255:2007, zincati a caldo, marchiatì a vernice con nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0025.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zin ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03472 - Incidenza Manodopera 0.54 | 0,006 0,002 1,000 0,004 | 55,68 55,68 14,88 26,41 | 0,33 0,11 14,88 0,11 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro | | | 15,43 | |
| | Spese Generali 15.00% * (15.43) euro | | | 2,31 | |
| | Sommano euro | | | 17,74 | |
| | Utili Impresa 10% * (17.74) euro | | | 1,77 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 19,51 | |
| Nr. 154 SL.0032.000 2.0004 | MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. | 0,001 0,004 0,001 0,014 0,014 | 43,63 60,92 60,92 1,05 4,00 | 0,04 0,24 0,06 0,01 0,06 | NL NL NL MT MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,41 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,41 | |
| Nr. 155 SL.0032.000 3.0002 | (E) [PR.0037.0002.0004] MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00515 - Incidenza Manodopera 1.09 | 1,000 0,001 | 1,91 26,41 | 1,91 0,03 | MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.35) euro | | | 2,35 0,35 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.70) euro | | | 2,70 0,27 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 2,97 | |
| | PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0001.0006.0004] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi cad. (E) [PR.0001.0012.0002] PACCO POLIETILENE per laterizi cad. (E) [PR.0037.0003.0002] PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00576 - Incidenza Manodopera 1.87 | 0,001 0,007 0,001 0,021 0,021 1,000 0,002 | 43,63 60,92 60,92 1,05 4,00 1,85 26,41 | 0,04 0,43 0,06 0,02 0,08 1,85 0,05 | NL NL NL MT MT MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (2.53) euro | | | 2,53 0,38 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (2.91) euro | | | 2,91 0,29 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 3,20 | |
| | PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0039.0002.0002] PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso ... m² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02209 - Incidenza Manodopera 1.85 | 0,009 0,004 1,000 0,009 | 55,68 55,68 8,86 26,41 | 0,50 0,22 8,86 0,24 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (9.82) euro | | | 9,82 1,47 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.29) euro | | | 11,29 1,13 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 12,42 | |
| Nr. 157 SL.0035.000 5.0017 | PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 60 mm E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 158 SL.0035.000 7.0001 | m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | 0,011 | 55,68 | 0,61 | NL |
| | m (E) [PR.0039.0006.0017] PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO | 0,006 | 55,68 | 0,33 | NL |
| | ESTRUSO PE ... m² | 1,000 | 20,74 | 20,74 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,011 | 26,41 | 0,29 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04942 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 1.06 | | | | |
| | Sommano euro | | | 21,97 | |
| | Spese Generali 15.00% * (21.97) euro | | | 3,30 | |
| | Sommano euro | | | 25,27 | |
| | Utili Impresa 10% * (25.27) euro | | | 2,53 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 27,80 | |
| | FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO | | | | |
| | ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 2 mm | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 159 SL.0036.000 3.0001 | (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | 0,001 | 55,68 | 0,06 | NL |
| | m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | 0,000 | 55,68 | 0,00 | NL |
| | m (E) [PR.0039.0007.0001] FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN | 1,000 | 0,59 | 0,59 | MT |
| | POLIETILENE ... m² | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | | | | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00151 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 2.18 | | | | |
| | Sommano euro | | | 0,68 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.68) euro | | | 0,10 | |
| | Sommano euro | | | 0,78 | |
| | Utili Impresa 10% * (0.78) euro | | | 0,08 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 0,86 | |
| | IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a | | | | |
| | base di resine sintetiche | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| Nr. 160 SL.0036.000 | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,003 | 50,54 | 0,15 | NL |
| | ... m | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g | 0,001 | 50,54 | 0,05 | NL |
| | ... m | 0,001 | 15,13 | 0,02 | MT |
| | (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg | 1,000 | 2,92 | 2,92 | MT |
| | (E) [PR.0048.0003.0001] IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, alta ... l | 0,001 | 26,41 | 0,03 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | | | | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00708 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0.86 | | | | |
| | Sommano euro | | | 3,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.17) euro | | | 0,48 | |
| | Sommano euro | | | 3,65 | |
| | Utili Impresa 10% * (3.65) euro | | | 0,37 | |
| | T O T A L E euro / l | | | 4,02 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|---|--|--|---------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| 3.0003 | ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0048.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ... l (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01516 - Incidenza Manodopera 0.4 <div>Sommano euro 6,76</div> <div>Spese Generali 15.00% * (6.76) euro 1,01</div> <div>Sommano euro 7,77</div> <div>Utili Impresa 10% * (7.77) euro 0,78</div> TOTALE euro / l 8,55 | 0,003 0,001 0,001 1,000 0,001 | 50,54 50,54 15,13 6,51 26,41 | 0,15 0,05 0,02 6,51 0,03 | NL NL MT MT MDO |
| Nr. 161 SL.0036.000 5.0001 | FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della g ... m (E) [PR.0001.0006.0003] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE kg (E) [PR.0048.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... l (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01705 - Incidenza Manodopera 0.36 <div>Sommano euro 7,60</div> <div>Spese Generali 15.00% * (7.60) euro 1,14</div> <div>Sommano euro 8,74</div> <div>Utili Impresa 10% * (8.74) euro 0,87</div> TOTALE euro / l 9,61 | 0,003 0,001 0,001 1,000 0,001 | 50,54 50,54 15,13 7,35 26,41 | 0,15 0,05 0,02 7,35 0,03 | NL NL MT MT MDO |
| Nr. 162 SL.0038.000 1.0004 | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 **diam.esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0001.0004] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02273 - Incidenza Manodopera 0.41 <div>Sommano euro 10,10</div> <div>Spese Generali 15.00% * (10.10) euro 1,52</div> <div>Sommano euro 11,62</div> <div>Utili Impresa 10% * (11.62) euro 1,16</div> TOTALE euro / m 12,78 | 0,002 0,001 1,000 0,002 | 49,10 49,10 9,90 26,41 | 0,10 0,05 9,90 0,05 | NL NL MT MDO |
| Nr. 163 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| SL.0038.000 2.0004 | attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 ** diam. esterno mm 16 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0002.0004] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02259 - Incidenza Manodopera 0.42 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (10.04) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (11.55) euro</div> TOTALE euro / m | 0,002 0,001 1,000 0,002 | 49,10 49,10 9,84 26,41 | 0,10 0,05 9,84 0,05 | NL NL MT MDO |
| Nr. 164 SL.0038.000 2.0006 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam. esterno mm 22 ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0041.0002.0006] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03393 - Incidenza Manodopera 0.28 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.08) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (17.34) euro</div> TOTALE euro / m | 0,002 0,001 1,000 0,002 | 49,10 49,10 14,88 26,41 | 0,10 0,05 14,88 0,05 | NL NL MT MDO |
| Nr. 165 SL.0041.000 2.0001 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciat ... one 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0045.0002.0001] NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientab ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.84801 - Incidenza Manodopera 0.28 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (376.90) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (433.44) euro</div> TOTALE euro / cad. | 0,200 0,050 1,000 0,050 | 49,10 49,10 363,30 26,41 | 9,82 2,46 363,30 1,32 | NL NL MT MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 166 SL.0041.000 3.0001 | GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in ottone per 1 idrante, diametro 2" ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0045.0003.0001] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.46765 - Incidenza Manodopera 0.5 | 0,200 0,050 1,000 0,050 | 49,10 49,10 194,25 26,41 | 9,82 2,46 194,25 1,32 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (207.85) euro | | | 207,85 31,18 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (239.03) euro | | | 239,03 23,90 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 262,93 | |
| Nr. 167 SL.0041.000 4.0003 | Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0045.0005.0003] Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combust ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.17943 - Incidenza Manodopera 1.31 | 0,200 0,050 1,000 0,050 | 49,10 49,10 66,15 26,41 | 9,82 2,46 66,15 1,32 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (79.75) euro | | | 79,75 11,96 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (91.71) euro | | | 91,71 9,17 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 100,88 | |
| Nr. 168 SL.0041.000 4.0007 | Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0045.0005.0007] Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoc ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.42513 - Incidenza Manodopera 0.55 | 0,200 0,050 1,000 0,050 | 49,10 49,10 175,35 26,41 | 9,82 2,46 175,35 1,32 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (188.95) euro | | | 188,95 28,34 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (217.29) euro | | | 217,29 21,73 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 239,02 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 239,02 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 239,02 | |
| Nr. 169 SL.0041.000 4.0013 | Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad. (E) [PR.0045.0005.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02979 - Incidenza Manodopera 7.89 | 0,100 0,025 1,000 0,050 | 49,10 49,10 5,78 26,41 | 4,91 1,23 5,78 1,32 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (13.24) euro | | | 13,24 1,99 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (15.23) euro | | | 15,23 1,52 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 16,75 | |
| Nr. 170 SL.0042.000 2.0003 | Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari. Compreso carico, trasporto e scarico in cantiere per altezza cm 20 E L E M E N T I : (E) [AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... m (E) [PR.0050.0007.0003] Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta se ... m² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03548 - Incidenza Manodopera 0.53 | 0,002 1,000 0,004 | 295,93 15,07 26,41 | 0,59 15,07 0,11 | NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (15.77) euro | | | 15,77 2,37 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.14) euro | | | 18,14 1,81 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 19,95 | |
| Nr. 171 SL.0043.000 1.0003 | TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq. E L E M E N T I : (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0051.0001.0003] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti s ... m (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00962 - Incidenza Manodopera 1.71 | 0,002 0,005 0,002 1,000 0,004 | 43,63 60,92 60,92 3,69 26,41 | 0,09 0,30 0,12 3,69 0,11 | NL NL NL MT MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.31) euro | | | 4,31 0,65 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.96) euro | | | 4,96 0,50 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 5,46 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 5,46 | |
| | TOTALE euro / m | | | 5,46 | |
| Nr. 172 SL.0045.000 1.0001 | <p>ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³</p> <p>(E) [PR.0054.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... kg</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00124</p> <p>- Incidenza Manodopera 1.13</p> | <p>0,000</p> <p>0,000</p> <p>0,000</p> <p>1,000</p> <p>0,000</p> | <p>43,63</p> <p>60,92</p> <p>60,92</p> <p>0,51</p> <p>26,41</p> | <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,51</p> <p>0,00</p> | <p>NL</p> <p>NL</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 0,51 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.51) euro | | | 0,08 | |
| | Sommano euro | | | 0,59 | |
| | Utili Impresa 10% * (0.59) euro | | | 0,06 | |
| | TOTALE euro / kg | | | 0,65 | |
| Nr. 173 SL.0047.000 1.0001 | <p>PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ab ... uretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta è riferita alla luce netta di passaggio.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m</p> <p>(E) [PR.0016.0002.0001] PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: a ... cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.71314</p> <p>- Incidenza Manodopera 0.88</p> | <p>0,100</p> <p>0,067</p> <p>1,000</p> <p>0,133</p> | <p>55,68</p> <p>55,68</p> <p>304,15</p> <p>26,41</p> | <p>5,57</p> <p>3,73</p> <p>304,15</p> <p>3,51</p> | <p>NL</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | Sommano euro | | | 316,96 | |
| | Spese Generali 15.00% * (316.96) euro | | | 47,54 | |
| | Sommano euro | | | 364,50 | |
| | Utili Impresa 10% * (364.50) euro | | | 36,45 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 400,95 | |
| Nr. 174 SL.0051.000 2.0006 | <p>PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad.</p> <p>(E) [AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... cad.</p> <p>(E) [PR.0063.0003.0014] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.72937</p> | <p>0,500</p> <p>0,125</p> <p>1,000</p> <p>0,250</p> | <p>49,10</p> <p>49,10</p> <p>731,32</p> <p>26,41</p> | <p>24,55</p> <p>6,14</p> <p>731,32</p> <p>6,60</p> | <p>NL</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> |
| | A RIPORTARE | | | 768,61 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--|--|---|-------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 768,61 | |
| | - Incidenza Manodopera 0.68 | | | | |
| | Sommano euro | | | 768,61 | |
| | Spese Generali 15.00% * (768.61) euro | | | 115,29 | |
| | Sommano euro | | | 883,90 | |
| | Utili Impresa 10% * (883.90) euro | | | 88,39 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 972,29 | |
| Nr. 175 SL.0054.000 3.0057 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0067.0001.0033] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO ... m² (E) [PR.0067.0002.0001] STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospe ... m² (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06695 - Incidenza Manodopera 1.75 | 0,013 1,000 5,000 0,025 | 43,63 21,21 1,05 26,41 | 0,57 21,21 5,25 0,66 | NL MT MT MDO |
| | Sommano euro | | | 29,80 | |
| | Spese Generali 15.00% * (29.80) euro | | | 4,47 | |
| | Sommano euro | | | 34,27 | |
| | Utili Impresa 10% * (34.27) euro | | | 3,43 | |
| | TOTALE euro / m² | | | 37,70 | |
| Nr. 176 SL.0058.000 1.0002 | CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ (E) [PR.0070.0003.0006] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad. (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36235 - Incidenza Manodopera 1.04 | 0,060 0,040 1,000 0,080 | 60,92 60,92 152,84 26,41 | 3,66 2,44 152,84 2,11 | NL NL MT MDO |
| | Sommano euro | | | 161,05 | |
| | Spese Generali 15.00% * (161.05) euro | | | 24,16 | |
| | Sommano euro | | | 185,21 | |
| | Utili Impresa 10% * (185.21) euro | | | 18,52 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 203,73 | |
| Nr. 177 SL.0059.000 1.0004 | ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0071.0001.0007] ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate. ... cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 1,000 1,000 1,000 4,000 | 43,63 21'378,00 29,30 26,41 | 43,63 21'378,00 29,30 105,64 | NL MT MDO MDO |
| | A RIPORTARE | | | 21'556,57 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 21'556,57 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 48.50228 - Incidenza Manodopera 0.49 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21 556.57) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (24 790.06) euro</div> T O T A L E euro / cad. | | | 21'556,57 3'233,49 24'790,06 2'479,01 27'269,07 | |
| | PODOTTI FINITI RAS 2022 (SpCap 3) | | | | |
| Nr. 178 PF.0001.000 9.0022 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia d ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [PR.0001.0005.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.73238 - Incidenza Manodopera 0 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (325.50) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (374.33) euro</div> T O T A L E euro / t | 1,000 | 325,50 | 325,50 | MT |
| | | | | 325,50 48,83 | |
| | | | | 374,33 37,43 | |
| | | | | 411,76 | |
| Nr. 179 PF.0004.000 1.0006 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 E L E M E N T I: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. (E) [PR.0005.0002.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.38152 - Incidenza Manodopera 13.83 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (169.58) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (195.02) euro</div> T O T A L E euro / m³ | 0,100 1,030 0,200 0,200 0,600 0,050 | 2,75 135,56 31,54 29,30 26,41 33,08 | 0,28 139,63 6,31 5,86 15,85 1,65 | NL MT MDO MDO MDO |
| | | | | 169,58 25,44 | |
| | | | | 195,02 19,50 | |
| | | | | 214,52 | |
| Nr. 180 PF.0004.000 1.0007 | Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali non amate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di ... UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione X0 | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|-----------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 181 PF.0004.000 1.0044 | ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. | 0,100 | 2,75 | 0,28 | NL |
| | (E) [PR.0005.0002.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... m³ | 1,030 | 140,00 | 144,20 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,200 | 31,54 | 6,31 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,200 | 29,30 | 5,86 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,600 | 26,41 | 15,85 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,050 | 33,08 | 1,65 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39182 - Incidenza Manodopera 13.47 | | | | |
| | Sommano euro | | | 174,15 | |
| | Spese Generali 15.00% * (174.15) euro | | | 26,12 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (200.27) euro | | | 200,27 20,03 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 220,30 | |
| Nr. 182 PF.0004.000 1.0057 | Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [AT.0005.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... cad. | 0,167 | 2,75 | 0,46 | NL |
| | (E) [AT.0005.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m³ | 0,167 | 49,15 | 8,21 | NL |
| | (E) [PR.0005.0006.0003] MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con ... m³ | 0,500 | 10,50 | 5,25 | MT |
| | (E) [PR.0005.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... a corpo | 0,021 | 84,00 | 1,76 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,167 | 31,54 | 5,27 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,167 | 29,30 | 4,89 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,500 | 26,41 | 13,21 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,050 | 33,08 | 1,65 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.09146 - Incidenza Manodopera 48.62 | | | | |
| | Sommano euro | | | 40,70 | |
| | Spese Generali 15.00% * (40.70) euro | | | 6,11 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (46.81) euro | | | 46,81 4,68 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 51,49 | |
| Nr. 182 PF.0004.000 1.0057 | Sovrapprezzo alle voci di calcestruzzo strutturale per esecuzione di solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti ecc. | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,250 | 31,54 | 7,89 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,250 | 29,30 | 7,33 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,750 | 26,41 | 19,81 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,100 | 33,08 | 3,31 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08623 - Incidenza Manodopera 79.05 | | | | |
| | Sommano euro | | | 38,34 | |
| | Spese Generali 15.00% * (38.34) euro | | | 5,75 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (44.09) euro | | | 44,09 4,41 | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 48,50 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | TOTALE euro / m³ | | | 48,50 | |
| Nr. 183 PF.0008.000 1.0028 | <p>ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chiodi ... o del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE e ... m²</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²</p> <p>(E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kg</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie di cui MDO= 1.21%; MAT= 73.79%; ATT= 4.03%; kg</p> <p>(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno di cui MDO= 0.34%; MAT= 77.55%; ATT= 1.12%; kg</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie di cui MDO= 2.02%; MAT= 71.99%; ATT= 5.04%; m³</p> <p>(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.48%; MAT= 73.86%; ATT= 3.70%; m³</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04307</p> <p>- Incidenza Manodopera 71.89</p> | <p>0,007</p> <p>0,007</p> <p>0,050</p> <p>0,300</p> <p>0,300</p> <p>0,100</p> <p>0,010</p> <p>0,001</p> <p>0,001</p> | <p>3,29</p> <p>43,63</p> <p>2,10</p> <p>31,54</p> <p>26,41</p> <p>1,96</p> <p>7,04</p> <p>413,31</p> <p>562,53</p> | <p>0,02</p> <p>0,31</p> <p>0,11</p> <p>9,46</p> <p>7,92</p> <p>0,20</p> <p>0,07</p> <p>0,41</p> <p>0,56</p> | <p>NL</p> <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> <p>AN</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (19.06) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (21.92) euro</p> <p>TOTALE euro / m²</p> | | | <p>19,06</p> <p>2,86</p> <p>21,92</p> <p>2,19</p> <p>24,11</p> | |
| Nr. 184 PF.0008.000 1.0083 | <p>Fornitura e posa in opera di cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati ... setto in calcestruzzo (questo escluso), compreso i taglio a misura, con esclusione dei pezzi speciali; per altezza cm 20</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0042.0002.0003] Fornitura franco cantiere di cassero in polipropilene ricicl ... di cui MDO= 0.55%; MAT= 75.54%; ATT= 2.96%; m²</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04665</p> <p>- Incidenza Manodopera 16.35</p> | <p>0,075</p> <p>0,075</p> <p>1,050</p> | <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>15,77</p> | <p>2,20</p> <p>1,98</p> <p>16,56</p> | <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (20.74) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (23.85) euro</p> <p>TOTALE euro / m²</p> | | | <p>20,74</p> <p>3,11</p> <p>23,85</p> <p>2,39</p> <p>26,24</p> | |
| Nr. 185 PF.0008.000 2.0011 | <p>RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, ... nti e quanto occorra per dare il tutto compiuto e finito a regola d'arte. Con diametro delle barre FI 6, maglia cm 20x20</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m²</p> <p>(E) [PR.0006.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 6, in panne ... kg</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> | <p>0,000</p> <p>1,100</p> <p>0,004</p> <p>0,004</p> | <p>43,63</p> <p>1,76</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> | <p>0,00</p> <p>1,94</p> <p>0,12</p> <p>0,11</p> | <p>NL</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> |
| | A RIPORTARE | | | 2,17 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 2,17 | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00489 - Incidenza Manodopera 8.11 | | | | |
| | Sommano euro | | | 2,17 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.17) euro | | | 0,33 | |
| | Sommano euro | | | 2,50 | |
| | Utili Impresa 10% * (2.50) euro | | | 0,25 | |
| | TOTALE euro / kg | | | 2,75 | |
| Nr. 186 PF.0009.000 1.0091 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie ELEMENTI: (E) [PR.0042.0003.0024] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... cad. (E) [RU.0001.0003.0002] Operaio metalmeccanico impiantista D2 ora (E) [RU.0001.0003.0004] Operaio metalmeccanico impiantista C2 ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00644 - Incidenza Manodopera 53.39 | 1,000 0,024 0,065 | 0,93 21,11 22,02 | 0,93 0,51 1,43 | MT MDO MDO |
| | Sommano euro | | | 2,87 | |
| | Spese Generali 15.00% * (2.87) euro | | | 0,43 | |
| | Sommano euro | | | 3,30 | |
| | Utili Impresa 10% * (3.30) euro | | | 0,33 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 3,63 | |
| Nr. 187 PF.0009.000 1.0116 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati c ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0016.0002] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01316 - Incidenza Manodopera 66.05 | 0,003 50,000 0,054 0,108 0,011 0,002 | 55,68 0,01 29,30 26,41 33,08 166,53 | 0,17 0,50 1,58 2,85 0,36 0,33 | NL MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 5,79 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.79) euro | | | 0,87 | |
| | Sommano euro | | | 6,66 | |
| | Utili Impresa 10% * (6.66) euro | | | 0,67 | |
| | TOTALE euro / m | | | 7,33 | |
| Nr. 188 PF.0009.000 4.0016 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera mont ... o alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A ELEMENTI: (E) [PR.0042.0008.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. (E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 1,000 | 3,12 4,91 | 3,12 4,91 | MT MT |
| | A RIPORE | | | 8,03 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 8,03 | |
| Nr. 189 PF.0009.000 5.0004 | (E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 1,25 | 1,25 | MT |
| | (E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALEZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... cad. | 1,000 | 7,59 | 7,59 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,200 | 31,54 | 6,31 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,167 | 26,41 | 4,41 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06207 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 30.71 | | | | |
| | Sommano euro | | | 27,59 | |
| | Spese Generali 15.00% * (27.59) euro | | | 4,14 | |
| | Sommano euro | | | 31,73 | |
| | Utili Impresa 10% * (31.73) euro | | | 3,17 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 34,90 | |
| Nr. 189 PF.0009.000 5.0004 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfiamenti ed al rinterro del cavo. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ | 0,002 | 60,92 | 0,12 | NL |
| | (E) [PR.0042.0011.0004] CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a piè d'opera. cad. | 1,000 | 7,10 | 7,10 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,087 | 29,30 | 2,55 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,004 | 26,41 | 0,11 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02221 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 21.23 | | | | |
| | Sommano euro | | | 9,88 | |
| | Spese Generali 15.00% * (9.88) euro | | | 1,48 | |
| | Sommano euro | | | 11,36 | |
| | Utili Impresa 10% * (11.36) euro | | | 1,14 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 12,50 | |
| Nr. 190 PF.0009.000 5.0010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... m³ | 0,002 | 60,92 | 0,12 | NL |
| | (E) [PR.0042.0012.0002] DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm alte ... cad. | 1,000 | 13,74 | 13,74 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,195 | 29,30 | 5,71 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,111 | 26,41 | 2,93 | MDO |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05061 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 30.34 | | | | |
| | Sommano euro | | | 22,50 | |
| | Spese Generali 15.00% * (22.50) euro | | | 3,38 | |
| | Sommano euro | | | 25,88 | |
| | Utili Impresa 10% * (25.88) euro | | | 2,59 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 28,47 | |
| Nr. 191 PF.0009.000 5.0011 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... I rinfiamento con calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. ELEMENTI: (A) [PF.0004.0001.0003] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFOND ... di cui MDO= 11.74%; MAT= 67.31%; ATT= 0.00%; m³ (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0042.0013.0001] POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto ... cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.10066 - Incidenza Manodopera 49.13 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (44.75) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (51.46) euro TOTALE euro / cad. | 0,045 27,000 1,000 0,325 0,650 | 167,21 0,01 10,27 29,30 26,41 | 7,52 0,27 10,27 9,52 17,17 | AN MT MT MDO MDO |
| Nr. 192 PF.0009.000 6.0001 | FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x1,5 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0015.0001] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00297 - Incidenza Manodopera 57.04 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (1.31) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (1.51) euro TOTALE euro / m | 1,020 0,025 0,008 | 0,36 29,30 26,41 | 0,37 0,73 0,21 | MT MDO MDO |
| Nr. 193 PF.0009.000 6.0004 | FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x35 mmq ELEMENTI: (E) [PR.0042.0015.0004] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in ... m (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03235 - Incidenza Manodopera 34.75 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (14.36) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (16.51) euro TOTALE euro / m | 1,020 0,108 0,119 | 7,90 29,30 26,41 | 8,06 3,16 3,14 | MT MDO MDO |
| Nr. 194 PF.0010.000 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. tipo Mannesman, con giunzione a vite e manicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincendio, a vista, dato in opera fissato al ... zione | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|--|---|--|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| 6.0005 | incendi, corredato dalle previste certificazioni. tipo pollici DN 2". spess. 3,2 mm peso non inferiore a kg. 4,63. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0024.0001.0006] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 0.56%; MAT= 76.27%; ATT= 2.26%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11149 - Incidenza Manodopera 51.74 | 50,000 50,000 0,350 0,350 0,030 0,350 0,030 1,050 | 0,01 0,01 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 15,43 | 0,50 0,50 11,04 10,26 0,79 9,24 0,99 16,20 | MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (49.52) euro | | | 49,52 7,43 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (56.95) euro | | | 56,95 5,70 | |
| | TOTALE euro / m | | | 62,65 | |
| Nr. 195 PF.0010.000 6.0054 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciat ... i idraulici, incluso cartello indicatore ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0002.0001] NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientab ... di cui MDO= 0.28%; MAT= 76.20%; ATT= 2.58%; cad. (A) [SL.0041.0004.0013] Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensio ... di cui MDO= 7.88%; MAT= 34.51%; ATT= 36.66%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.22927 - Incidenza Manodopera 22.83 | 50,000 50,000 3,500 0,120 1,500 0,060 1,000 1,000 | 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 376,90 13,24 | 0,50 0,50 110,39 3,17 39,62 1,98 376,90 13,24 | MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (546.30) euro | | | 546,30 81,95 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (628.25) euro | | | 628,25 62,83 | |
| | TOTALE euro / cad. | | | 691,08 | |
| Nr. 196 PF.0010.000 6.0057 | GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 completo di raccordi filettati in ottone; dato in opera compreso l'onere dei pezzi speciali per il raccordo alla tubazione di adduzione, il montaggio e i collegamenti idraulici per 1 idrante, diametro 2" ELEMENTI: (E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0041.0003.0001] GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70, raccordi filettati in otton ... di cui MDO= 0.50%; MAT= 73.88%; ATT= 4.67%; cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.58209 | 150,000 50,000 0,938 0,063 0,625 0,031 1,000 | 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 207,85 | 1,50 0,50 29,58 1,66 16,51 1,03 207,85 | MT MT MDO MDO MDO MDO AN |
| | A R I P O R T A R E | | | 258,63 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 258,63 | |
| | - Incidenza Manodopera 15.3 | | | | |
| | Sommano euro | | | 258,63 | |
| | Spese Generali 15.00% * (258.63) euro | | | 38,79 | |
| | Sommano euro | | | 297,42 | |
| | Utili Impresa 10% * (297.42) euro | | | 29,74 | |
| | T O T A L E euro / cad. | | | 327,16 | |
| Nr. 197 PF.0010.000 7.0004 | TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e industriali, comp ... , sfridi, filettature, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie FI 1" | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 5,000 | 0,01 | 0,05 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. | 28,000 | 0,01 | 0,28 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,267 | 31,54 | 8,42 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,267 | 26,41 | 7,05 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,033 | 33,08 | 1,09 | MDO |
| | (A) [SL.0024.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... di cui MDO= 0.49%; MAT= 76.32%; ATT= 2.25%; m | 1,050 | 8,08 | 8,48 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05711 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 51.74 | | | | |
| | Sommano euro | | | 25,37 | |
| | Spese Generali 15.00% * (25.37) euro | | | 3,81 | |
| | Sommano euro | | | 29,18 | |
| | Utili Impresa 10% * (29.18) euro | | | 2,92 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 32,10 | |
| Nr. 198 PF.0010.000 7.0020 | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 5,000 | 0,01 | 0,05 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. | 10,800 | 0,01 | 0,11 | MT |
| | (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora | 0,107 | 31,54 | 3,37 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora | 0,107 | 26,41 | 2,83 | MDO |
| | (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora | 0,013 | 33,08 | 0,43 | MDO |
| | (A) [SL.0038.0001.0004] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC spessore mm 1 ** diam.es ... di cui MDO= 0.39%; MAT= 77.46%; ATT= 1.17%; m | 1,020 | 10,10 | 10,30 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03846 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 30.88 | | | | |
| | Sommano euro | | | 17,09 | |
| | Spese Generali 15.00% * (17.09) euro | | | 2,56 | |
| | Sommano euro | | | 19,65 | |
| | Utili Impresa 10% * (19.65) euro | | | 1,97 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 21,62 | |
| Nr. 199 PF.0010.000 7.0022 | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. | 5,000 | 0,01 | 0,05 | MT |
| | (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. | 18,000 | 0,01 | 0,18 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,23 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,23 | |
| | (E) [PR.0041.0001.0006] TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 ... m (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05539 - Incidenza Manodopera 31.9 | 1,020 0,160 0,160 0,020 | 14,16 31,54 26,41 33,08 | 14,44 5,05 4,23 0,66 | MT MDO MDO MDO |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (24.61) euro | | | 24,61 3,69 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (28.30) euro | | | 28,30 2,83 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 31,13 | |
| Nr. 200 PF.0010.000 7.0026 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 16 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0004] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 0.39%; MAT= 77.42%; ATT= 1.18%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03833 - Incidenza Manodopera 30.98 | 5,000 11,400 0,107 0,107 0,013 1,020 | 0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 10,04 | 0,05 0,11 3,37 2,83 0,43 10,24 | MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (17.03) euro | | | 17,03 2,55 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (19.58) euro | | | 19,58 1,96 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 21,54 | |
| Nr. 201 PF.0010.000 7.0028 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93), spessore mm 1, in opera per impianti idrici, igienico-sanitari, ... ridi, raccorderia e materiali di consumo, esclusa apertura e chiusura tracce e assistenze murarie diametro esterno mm 22 E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0038.0002.0006] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 0.26%; MAT= 78.03%; ATT= 0.79%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05749 - Incidenza Manodopera 30.9 | 5,000 17,600 0,160 0,160 0,020 1,020 | 0,01 0,01 31,54 26,41 33,08 15,08 | 0,05 0,18 5,05 4,23 0,66 15,38 | MT MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro Spese Generali 15.00% * (25.55) euro | | | 25,55 3,83 | |
| | Sommano euro Utili Impresa 10% * (29.38) euro | | | 29,38 2,94 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 32,32 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 202 PF.0010.000 7.0032 | <p>TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a vite e manicotto, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, antincendio di fabbricati civili e indu ... , solai o strutture di qualsiasi tipo, esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. FI 1"</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0004] TUBO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. TIPO MANNESMAN, con giunzione a ... di cui MDO= 51.74%; MAT= 26.54%; ATT= 0.75%; m</p> <p>(A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06561</p> <p>- Incidenza Manodopera 53.89</p> | <p>1,000</p> <p>0,500</p> <p>0,050</p> <p>0,002</p> | <p>25,37</p> <p>3,94</p> <p>29,30</p> <p>166,53</p> | <p>25,37</p> <p>1,97</p> <p>1,47</p> <p>0,33</p> | <p>AN</p> <p>AN</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (29.14) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (33.51) euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p> | | | <p>29,14</p> <p>4,37</p> <p>33,51</p> <p>3,35</p> <p>36,86</p> | |
| Nr. 203 PF.0010.000 7.0048 | <p>TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0020] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 30.90%; MAT= 47.46%; ATT= 0.69%; m</p> <p>(A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0455</p> <p>- Incidenza Manodopera 37.08</p> | <p>1,000</p> <p>0,500</p> <p>0,036</p> <p>0,001</p> | <p>17,09</p> <p>3,94</p> <p>29,30</p> <p>166,53</p> | <p>17,09</p> <p>1,97</p> <p>1,05</p> <p>0,17</p> | <p>AN</p> <p>AN</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> |
| | <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 15.00% * (20.28) euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% * (23.32) euro</p> <p>T O T A L E euro / m</p> | | | <p>20,28</p> <p>3,04</p> <p>23,32</p> <p>2,33</p> <p>25,65</p> | |
| Nr. 204 PF.0010.000 7.0050 | <p>TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, compresi tagli, sfridi, racco ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0010.0007.0022] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ... di cui MDO= 31.93%; MAT= 47.12%; ATT= 0.00%; m</p> <p>(A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...</p> | <p>1,000</p> <p>0,500</p> <p>0,040</p> | <p>24,61</p> <p>3,94</p> <p>29,30</p> | <p>24,61</p> <p>1,97</p> <p>1,17</p> | <p>AN</p> <p>AN</p> <p>MDO</p> |
| | A R I P O R T A R E | | | 27,75 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 27,75 | |
| Nr. 205 PF.0010.000 7.0054 | di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06267 - Incidenza Manodopera 36.46 | 0,001 | 166,53 | 0,17 | AN |
| | Sommano euro | | | 27,92 | |
| | Spese Generali 15.00% * (27.92) euro | | | 4,19 | |
| | Sommano euro | | | 32,11 | |
| | Utili Impresa 10% * (32.11) euro | | | 3,21 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 35,32 | |
| | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 16 | | | | |
| | E L E M E N T I: | | | | |
| | (A) [PF.0010.0007.0026] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 31.01%; MAT= 47.35%; ATT= 0.70%; m | 1,000 | 17,03 | 17,03 | AN |
| | (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... | | | | |
| Nr. 206 PF.0010.000 7.0056 | di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m | 0,500 | 3,94 | 1,97 | AN |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,036 | 29,30 | 1,05 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ | 0,001 | 166,53 | 0,17 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04537 - Incidenza Manodopera 37.18 | | | | |
| | Sommano euro | | | 20,22 | |
| | Spese Generali 15.00% * (20.22) euro | | | 3,03 | |
| | Sommano euro | | | 23,25 | |
| | Utili Impresa 10% * (23.25) euro | | | 2,33 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 25,58 | |
| | TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma I.373, spessore mm 1, in opera SOTTOTRACCIA per impianti idrici, igienico-sanitari, di fabbricati civili e industriali, comp ... re di qualsiasi tipo; esclusi demolizioni e ripristini di pavimenti, intonaci, tinteggiature etc. diametro esterno mm 22 | | | | |
| Nr. 206 PF.0010.000 7.0056 | E L E M E N T I: | | | | |
| | (A) [PF.0010.0007.0028] TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legg ... di cui MDO= 30.91%; MAT= 47.68%; ATT= 0.46%; m | 1,000 | 25,55 | 25,55 | AN |
| | (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... | | | | |
| | di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m | 0,500 | 3,94 | 1,97 | AN |
| | (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora | 0,040 | 29,30 | 1,17 | MDO |
| | (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ | 0,001 | 166,53 | 0,17 | AN |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06477 - Incidenza Manodopera 35.43 | | | | |
| | Sommano euro | | | 28,86 | |
| | Spese Generali 15.00% * (28.86) euro | | | 4,33 | |
| | Sommano euro | | | 33,19 | |
| Nr. 207 | Utili Impresa 10% * (33.19) euro | | | 3,32 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 36,51 | |
| | TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico- | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| PF.0010.000 7.0058 | <p>sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 40 mm, spessore 3</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(A) [PF.0013.0002.0005] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.75%; MAT= 9.38%; ATT= 3.13%; m/cm²</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³</p> <p>(A) [SL.0018.0001.0014] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore r ... di cui MDO= 0.85%; MAT= 76.14%; ATT= 2.03%; m</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05276</p> <p>- Incidenza Manodopera 59.16</p> | <p>18,000</p> <p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>0,520</p> <p>5,000</p> <p>0,200</p> <p>0,050</p> <p>0,200</p> <p>0,015</p> <p>0,002</p> <p>1,050</p> | <p>0,25</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>166,53</p> <p>4,67</p> | <p>4,50</p> <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,01</p> <p>0,05</p> <p>6,31</p> <p>1,47</p> <p>5,28</p> <p>0,50</p> <p>0,33</p> <p>4,90</p> | <p>AN</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> |
| | | | | 23,50 | |
| | Sommano euro | | | 3,53 | |
| | Spese Generali 15.00% * (23.50) euro | | | | |
| | | | | 27,03 | |
| | Sommano euro | | | 2,70 | |
| | Utili Impresa 10% * (27.03) euro | | | | |
| | T O T A L E euro / m | | | 29,73 | |
| Nr. 208 PF.0010.000 7.0060 | <p>TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi igienico-sanitari di fabbricati civili e industriali, compresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chiusura di tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad.</p> <p>(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora</p> <p>(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora</p> <p>(A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³</p> <p>(A) [SL.0018.0001.0016] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... di cui MDO= 0.74%; MAT= 76.61%; ATT= 1.66%; m</p> <p>ULTERIORI INFORMAZIONI</p> <p>- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14759</p> <p>- Incidenza Manodopera 67.66</p> | <p>5,000</p> <p>10,000</p> <p>3,360</p> <p>5,000</p> <p>0,700</p> <p>0,250</p> <p>0,700</p> <p>0,250</p> <p>0,045</p> <p>0,002</p> <p>1,050</p> | <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>0,01</p> <p>31,54</p> <p>29,30</p> <p>26,41</p> <p>26,41</p> <p>33,08</p> <p>166,53</p> <p>8,58</p> | <p>0,05</p> <p>0,10</p> <p>0,03</p> <p>0,05</p> <p>22,08</p> <p>7,33</p> <p>18,49</p> <p>6,60</p> <p>1,49</p> <p>0,33</p> <p>9,01</p> | <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MT</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>MDO</p> <p>AN</p> <p>AN</p> |
| | | | | 65,56 | |
| | Sommano euro | | | 9,83 | |
| | Spese Generali 15.00% * (65.56) euro | | | | |
| | | | | 75,39 | |
| | Sommano euro | | | 7,54 | |
| | Utili Impresa 10% * (75.39) euro | | | | |
| | T O T A L E euro / m | | | 82,93 | |
| Nr. 209 PF.0012.002 2.0002 | <p>Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di ... e mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio</p> | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------------|------------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | Fe360B ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (A) [SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L di cui MDO= 1.85%; MAT= 67.90%; ATT= 9.26%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0118 - Incidenza Manodopera 43.68 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5.23) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utile Impresa 10% * (6.01) euro</div> TOTALE euro / kg | | | | |
| | | | | 5,23 0,78 | NL MT MT MDO MDO AN |
| | | | | 6,01 0,60 | |
| | | | | 6,61 | |
| Nr. 210 PF.0013.000 2.0001 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00812 - Incidenza Manodopera 67.75 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.58) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utile Impresa 10% * (4.12) euro</div> TOTALE euro / m | | | | |
| | | | | 3,58 0,54 | MT MDO MDO MDO AN |
| | | | | 4,12 0,41 | |
| | | | | 4,53 | |
| Nr. 211 PF.0013.000 2.0002 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... onaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi pesanti o blocchi di cemento ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0101 - Incidenza Manodopera 69.97 <div style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (4.45) euro</div> <div style="text-align: right;">Sommano euro Utile Impresa 10% * (5.12) euro</div> TOTALE euro / m | | | | |
| | | | | 4,45 0,67 | MT MDO MDO MDO AN |
| | | | | 5,12 0,51 | |
| | | | | 5,63 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|--|---|--|-----------------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 212 PF.0013.000 2.0003 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... ristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su pietrame o calcestruzzo ELEMENTI: (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0005.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 18.97%; MAT= 37.93%; ATT= 22.15%; m³ ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01207 - Incidenza Manodopera 71.46 | 25,000 0,033 0,133 0,008 0,002 | 0,01 29,30 26,41 33,08 166,53 | 0,25 0,97 3,51 0,26 0,33 | MT MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 5,32 | |
| | Spese Generali 15.00% * (5.32) euro | | | 0,80 | |
| | Sommano euro | | | 6,12 | |
| | Utili Impresa 10% * (6.12) euro | | | 0,61 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 6,73 | |
| Nr. 213 PF.0013.000 2.0004 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... izzato; esclusi tagli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo ELEMENTI: (A) [PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 67.99%; MAT= 9.05%; ATT= 1.99%; m (A) [PF.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 70.16%; MAT= 7.28%; ATT= 1.60%; m (A) [PF.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 71.62%; MAT= 6.09%; ATT= 1.34%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00891 - Incidenza Manodopera 68.76 | 0,650 0,300 0,050 | 3,58 4,45 5,32 | 2,33 1,34 0,27 | AN AN AN |
| | Sommano euro | | | 3,94 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.94) euro | | | 0,59 | |
| | Sommano euro | | | 4,53 | |
| | Utili Impresa 10% * (4.53) euro | | | 0,45 | |
| | T O T A L E euro / m | | | 4,98 | |
| Nr. 214 PF.0013.000 2.0005 | FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... gli e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per m di sviluppo per cm² di sezione ELEMENTI: (A) [PF.0013.0002.0004] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ... di cui MDO= 68.88%; MAT= 8.23%; ATT= 1.81%; m ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00056 - Incidenza Manodopera 68.76 | 0,063 | 3,94 | 0,25 | AN |
| | Sommano euro | | | 0,25 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.25) euro | | | 0,04 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 0,29 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 0,29 | |
| | Sommano euro | | | 0,29 | |
| | Utili Impresa 10% * (0.29) euro | | | 0,03 | |
| | T O T A L E euro / m/cm² | | | 0,32 | |
| Nr. 215 PF.0013.000 5.0004 | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sin ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0036.0003.0001] IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, alta ... di cui MDO= 0.75%; MAT= 73.13%; ATT= 4.98%; I (A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ... di cui MDO= 0.31%; MAT= 76.69%; ATT= 2.08%; I ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01788 - Incidenza Manodopera 55.89 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (7.95) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.14) euro T O T A L E euro / m² | 0,005 5,000 10,000 0,100 0,005 0,075 0,010 0,505 0,051 | 43,63 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 3,17 7,60 | 0,22 0,05 0,10 3,15 0,13 1,98 0,33 1,60 0,39 | NL MT MT MDO MDO MDO MDO AN AN |
| | Sommano euro | | | 7,95 | |
| | Spese Generali 15.00% * (7.95) euro | | | 1,19 | |
| | Sommano euro | | | 9,14 | |
| | Utili Impresa 10% * (9.14) euro | | | 0,91 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 10,05 | |
| Nr. 216 PF.0013.000 5.0044 | PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN FERRO ZINCATO DA PITTURARE, CON L'APPLICAZIONE DI UN PRIMER BICOMPONENTE ANCORANTE, colore giallo, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0015.0005.0005] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ... di cui MDO= 1.13%; MAT= 71.44%; ATT= 6.42%; I ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01869 - Incidenza Manodopera 64.54 Sommano euro Spese Generali 15.00% * (8.30) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (9.55) euro T O T A L E euro / m² | 0,000 5,000 10,000 0,190 0,000 0,027 0,002 0,152 | 43,63 0,01 0,01 31,54 26,41 26,41 33,08 9,10 | 0,00 0,05 0,10 5,99 0,00 0,71 0,07 1,38 | NL MT MT MDO MDO MDO MDO AN |
| | Sommano euro | | | 8,30 | |
| | Spese Generali 15.00% * (8.30) euro | | | 1,25 | |
| | Sommano euro | | | 9,55 | |
| | Utili Impresa 10% * (9.55) euro | | | 0,96 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 10,51 | |
| Nr. 217 PF.0013.000 5.0046 | PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO SATINATO, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, previo preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | | |
| | ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0015.0002.0003] SMALTO SINTETICO satinato di cui MDO= 0.48%; MAT= 75.81%; ATT= 2.75%; I (A) [SL.0015.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO di cui MDO= 0.32%; MAT= 76.89%; ATT= 1.84%; I ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05282 - Incidenza Manodopera 44.32 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (23.52) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (27.05) euro</div> TOTALE euro / m² | | | | |
| Nr. 218 PF.0013.000 7.0033 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare ... so l'ancoraggio dei pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0054.0003.0057] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO ... di cui MDO= 1.75%; MAT= 70.19%; ATT= 7.11%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12749 - Incidenza Manodopera 30.36 <div>Sommano euro Spese Generali 15.00% * (56.69) euro</div> <div>Sommano euro Utili Impresa 10% * (65.19) euro</div> TOTALE euro / m² | | | | |
| Nr. 219 PF.0013.001 0.0107 | ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI ESEGUITO CON FELTRO IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO, massa volumica 25/30 kg/mc, posato in opera su supporti già predisposti, con giunti sovrapposti ... elle sovrapposizioni, i risvolti nelle pareti fissati con strisce biadesive, gli sfridi ed il tiro in alto spessore 2 mm ELEMENTI: (E) [AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... m² (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0035.0007.0001] FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ... di cui MDO= 3.49%; MAT= 68.60%; ATT= 6.98%; m² ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 3,63 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 3,63 | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00808 - Incidenza Manodopera 58.99 | | | | |
| | Sommano euro | | | 3,63 | |
| | Spese Generali 15.00% * (3.63) euro | | | 0,54 | |
| | Sommano euro | | | 4,17 | |
| | Utili Impresa 10% * (4.17) euro | | | 0,42 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 4,59 | |
| Nr. 220 PF.0013.001 3.0005 | PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO costituito da calcestruzzo confezionamento con cemento R 32,5 avente resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm², dello spessore di cm 8 e sovrast ... o e sagomato, compresa la formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16 mq) con giunti in bitume e sabbia E L E M E N T I : (E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... m³ (E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (A) [SL.0003.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m³ (A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... di cui MDO= 2.20%; MAT= 58.98%; ATT= 17.87%; t (A) [SL.0005.0003.0005] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... di cui MDO= 15.26%; MAT= 42.59%; ATT= 21.20%; m³ (A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... di cui MDO= 1.48%; MAT= 73.86%; ATT= 3.70%; m³ (A) [SL.0012.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni di cui MDO= 1.00%; MAT= 71.43%; ATT= 6.64%; kg ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06461 - Incidenza Manodopera 24.73 | 26,000 0,088 0,043 0,050 0,043 0,150 0,003 0,001 0,002 0,022 0,002 1,080 | 0,01 132,78 31,54 29,30 26,41 26,41 33,08 21,63 236,96 213,92 562,53 2,38 | 0,26 11,68 1,36 1,47 1,14 3,96 0,10 0,02 0,47 4,71 1,13 2,57 | MT MT MDO MDO MDO MDO MDO AN AN AN AN AN |
| | Sommano euro | | | 28,87 | |
| | Spese Generali 15.00% * (28.87) euro | | | 4,33 | |
| | Sommano euro | | | 33,20 | |
| | Utili Impresa 10% * (33.20) euro | | | 3,32 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 36,52 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>COSTI ELEMENTARI</u> | | | | |
| | PRODOTTI ELEMENTARI RAS 2022 (SpCap 1) | | | | |
| Nr. 221 AT.0001.000 1.0002 | TRASPORTO CONTINENTE/SARDEGNA con autoarticolato da 28-30 t euro / a corpo | | | 1'848,00 | NL |
| Nr. 222 AT.0001.000 1.0003 | TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno di mezza giornata euro / m | | | 295,93 | NL |
| Nr. 223 AT.0001.000 1.0005 | TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro / m³ | | | 138,72 | NL |
| Nr. 224 AT.0001.000 1.0007 | TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro / m² | | | 536,72 | NL |
| Nr. 225 AT.0004.000 1.0006 | MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro / m³ | | | 35,46 | NL |
| Nr. 226 AT.0004.000 8.0003 | NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, compresi i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50 euro / m³ | | | 2,32 | NL |
| Nr. 227 AT.0005.000 1.0002 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro / cad. | | | 2,75 | NL |
| Nr. 228 AT.0005.000 1.0003 | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro / m² | | | 3,29 | NL |
| Nr. 229 AT.0005.000 1.0011 | MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP euro / m³ | | | 113,13 | NL |
| Nr. 230 AT.0005.000 3.0001 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / m² | | | 43,63 | NL |
| Nr. 231 AT.0005.000 3.0002 | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro / m³ | | | 49,15 | NL |
| Nr. 232 AT.0005.000 3.0004 | AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro / cad. | | | 95,74 | NL |
| Nr. 233 AT.0005.000 3.0005 | AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / a corpo | | | 83,30 | NL |
| Nr. 234 AT.0005.001 3.0002 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li euro / m² | | | 77,08 | NL |
| Nr. 235 AT.0005.001 3.0004 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li euro / m³ | | | 97,83 | NL |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 236 AT.0005.001 3.0005 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li euro / m | | | 105,72 | NL |
| Nr. 237 AT.0005.001 3.0013 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc euro / m ² | | | 76,35 | NL |
| Nr. 238 AT.0005.001 3.0014 | PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc euro / m ³ | | | 95,25 | NL |
| Nr. 239 AT.0005.001 3.0018 | MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 25 q.li euro / m | | | 52,54 | NL |
| Nr. 240 AT.0005.001 4.0001 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO ADDETTO a quest'ultimo euro / m ³ | | | 51,82 | NL |
| Nr. 241 AT.0005.001 4.0002 | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi euro / m ³ | | | 83,60 | NL |
| Nr. 242 AT.0005.001 5.0001 | RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 euro / m ³ | | | 47,05 | NL |
| Nr. 243 AT.0005.001 5.0002 | RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 euro / m ³ | | | 49,91 | NL |
| Nr. 244 AT.0005.001 5.0007 | MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione euro / m ² | | | 77,78 | NL |
| Nr. 245 AT.0005.001 6.0001 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro / cad. | | | 49,10 | NL |
| Nr. 246 AT.0005.001 6.0002 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro / m | | | 55,68 | NL |
| Nr. 247 AT.0005.001 6.0003 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / m ³ | | | 60,92 | NL |
| Nr. 248 AT.0005.001 6.0005 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t euro / m ³ | | | 92,20 | NL |
| Nr. 249 AT.0005.001 6.0006 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro / m | | | 50,54 | NL |
| Nr. 250 AT.0005.001 6.0007 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 3,0 t euro / m | | | 59,17 | NL |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 251 AT.0005.001 6.0008 | AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro / m | | | 65,89 | NL |
| Nr. 252 AT.0005.001 8.0002 | BETONIERA AUTOCARICANTE semovente su quattro ruote motrici e sterzanti, azionata da motore Diesel, compreso l'operatore, i consumi e gli oneri di manutenzione potenza 50 HP, capacità resa m³ 1-1,5 euro / m³ | | | 52,69 | NL |
| Nr. 253 AT.0005.001 9.0001 | IDROPULTRICE-IDROSABBIATRICE con motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR, compresi consumi, dotazioni e ricambi ed escluso l'operatore euro / m² | | | 68,08 | NL |
| Nr. 254 PR.0001.000 1.0001 | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro / m³ | | | 1,11 | MT |
| Nr. 255 PR.0001.000 1.0002 | ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte euro / m³ | | | 23,27 | MT |
| Nr. 256 PR.0001.000 5.0005 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06 euro / t | | | 13,12 | MT |
| Nr. 257 PR.0001.000 5.0010 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINA euro / t | | | 367,50 | MT |
| Nr. 258 PR.0001.000 5.0011 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / t | | | 52,18 | MT |
| Nr. 259 PR.0001.000 5.0014 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti amianto euro / t | | | 577,50 | MT |
| Nr. 260 PR.0001.000 5.0016 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. euro / t | | | 12,60 | MT |
| Nr. 261 PR.0001.000 5.0019 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili euro / t | | | 120,75 | MT |
| Nr. 262 PR.0001.000 5.0022 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti euro / t | | | 325,50 | MT |
| Nr. 263 PR.0001.000 6.0001 | PALLETS PER LATERIZI A PERDERE euro / m | | | 5,25 | MT |
| Nr. 264 PR.0001.000 6.0002 | PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro / cad. | | | 3,02 | MT |
| Nr. 265 PR.0001.000 6.0003 | PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro / kg | | | 15,13 | MT |
| Nr. 266 PR.0001.000 6.0004 | PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro / cad. | | | 1,05 | MT |
| Nr. 267 PR.0001.001 0.0001 | MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad. | | | 0,01 | MT |
| Nr. 268 PR.0001.001 1.0001 | ONERI VARI, a stima euro / cad. | | | 0,01 | MT |
| Nr. 269 | ONERI VARI, a stima | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| PR.0001.001 1.0001 Nr. 270 | PEZZI SPECIALI, a stima | euro / cadauno | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 1.0002 Nr. 271 | INCIDENZA PONTEGGIO, a stima | euro / cad. | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 1.0004 Nr. 272 | AVVICINAMENTO AL PUNTO D'IMPIEGO, a stima | euro / cad. | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 1.0005 Nr. 273 | ONERI VARI, a stima | euro / cad. | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 1.0008 Nr. 274 | IMBALLAGGI VARI, a stima | euro / cad. | | 1,05 | MT |
| PR.0001.001 2.0001 Nr. 275 | PACCO POLIETILENE per laterizi | euro / m | | 1,05 | MT |
| PR.0001.001 2.0002 Nr. 276 | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | euro / cad. | | 4,00 | MT |
| PR.0001.001 4.0001 Nr. 277 | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo | euro / cad. | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 4.0003 Nr. 278 | ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo | euro / cad. | | 0,01 | MT |
| PR.0001.001 4.0004 Nr. 279 | SABBIA FINE LAVATA (0-3) | euro / cad. | | 1,05 | MT |
| PR.0002.000 1.0001 Nr. 280 | SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) | euro / m³ | | 26,59 | MT |
| PR.0002.000 1.0003 Nr. 281 | MISTO NATURALE (0-200) | euro / m³ | | 14,69 | MT |
| PR.0002.000 2.0004 Nr. 282 | TERRA VEGETALE VAGLIATA | euro / m³ | | 19,89 | MT |
| PR.0002.000 3.0002 Nr. 283 | CIOTTOLAME-PIETRAMME | euro / m³ | | 30,52 | MT |
| PR.0002.000 6.0001 Nr. 284 | CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets | euro / m³ | | 14,10 | MT |
| PR.0003.000 1.0001 Nr. 285 | CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi | euro / t | | 176,79 | MT |
| PR.0003.000 1.0003 Nr. 286 | CALCE IDRATA sfusa | euro / t | | 359,91 | MT |
| PR.0003.000 2.0001 Nr. 287 | CALCE IDRAULICA in sacchi | euro / t | | 176,99 | MT |
| PR.0003.000 2.0002 Nr. 288 | CALCE CALCICA DA COSTRUZIONE - GRASSELLO DI CALCE CL 90 P (UNI EN 459-1:2015) | euro / t | | 184,69 | MT |
| PR.0003.000 2.0003 Nr. 289 | in sacchi | euro / t | | 147,12 | MT |
| PR.0004.000 2.0003 Nr. 290 | MALTA PREMISCELATA A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE (NHL UNI EN 459-1:2015) SPECIFICA PER IL RINZAFFO: malta premiscelata, in polvere, esente da cemento e con un bassissimo tenor ... , ecc..), e mattoni ad applicazione manuale. Malta classificata per intonaci e risanamento secondo la UNI EN 998-1:2016. | euro / t | | 222,79 | MT |
| PR.0004.000 3.0006 | MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerte selezionati e additivi specifici, per la finitura liscia di pareti e soffitti in esterni ed interni di superfici in calcestruzzo disarmato da casseforme metalliche, da applicare a mano con spatola metallica | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | euro / kg | | | 0,78 | MT |
| Nr. 291 PR.0004.000 4.0001 | MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi | euro / kg | | 6,91 | MT |
| Nr. 292 PR.0004.000 4.0002 | MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo | euro / kg | | 4,76 | MT |
| Nr. 293 PR.0005.000 1.0003 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confe ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP | euro / m³ | | 129,44 | MT |
| Nr. 294 PR.0005.000 1.0004 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... ezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma UNI EN 206:2021 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP | euro / m³ | | 132,78 | MT |
| Nr. 295 PR.0005.000 2.0001 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... o di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 25 N/mm² e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021 | euro / m³ | | 135,56 | MT |
| Nr. 296 PR.0005.000 2.0002 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... o di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206:2021 | euro / m³ | | 140,00 | MT |
| Nr. 297 PR.0005.000 2.0005 | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezion ... nfezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021 | euro / m³ | | 147,22 | MT |
| Nr. 298 PR.0005.000 6.0003 | MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato | euro / m³ | | 10,50 | MT |
| Nr. 299 PR.0005.000 7.0001 | PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo | euro / a corpo | | 84,00 | MT |
| Nr. 300 PR.0006.000 1.0004 | FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 | euro / kg | | 1,47 | MT |
| Nr. 301 PR.0006.000 2.0002 | RETE ELETTROSALDATA B450A o B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018. | euro / kg | | 1,76 | MT |
| Nr. 302 PR.0006.000 5.0002 | FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm | euro / kg | | 2,10 | MT |
| Nr. 303 PR.0006.000 5.0004 | CHIODI (punte piane), misure varie | euro / kg | | 1,83 | MT |
| Nr. 304 PR.0006.000 6.0002 | PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L | euro / kg | | 1,10 | MT |
| Nr. 305 PR.0007.000 1.0001 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno | euro / kg | | 6,88 | MT |
| Nr. 306 | TRAVI ABETE U.T. misure varie | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|-------------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| PR.0008.000 1.0001 Nr. 307 | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm | euro / m³ | | 376,39 | MT |
| PR.0008.000 1.0002 Nr. 308 | TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 | euro / m³ | | 525,61 | MT |
| PR.0008.000 1.0005 Nr. 309 | POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, senza sifone e senza copertina, dimensioni interne 80x80x80 | euro / m³ | | 737,60 | MT |
| PR.0010.000 1.0005 Nr. 310 | COPERTINA PREFABBRICATA TRAFFICO LEGGERO IN CLS cm. 100x100xspessore cm 10 | euro / cad. | | 107,58 | MT |
| PR.0010.000 2.0005 Nr. 311 | BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 | euro / cad. | | 75,31 | MT |
| PR.0012.000 1.0001 Nr. 312 | MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti impermeabili, armatura in vetro | euro / kg | | 2,15 | MT |
| PR.0012.000 2.0003 Nr. 313 | PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi | euro / m² | | 4,79 | MT |
| PR.0012.000 3.0001 Nr. 314 | PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 | euro / l | | 3,36 | MT |
| PR.0013.000 3.0017 Nr. 315 | GEOTESSILE NONTESSTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ... per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015 | euro / m² | | 16,42 | MT |
| PR.0014.000 1.0003 Nr. 316 | SMALTO SINTETICO satinato | euro / m² | | 2,62 | MT |
| PR.0015.000 2.0004 Nr. 317 | ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO | euro / l | | 20,37 | MT |
| PR.0015.000 3.0001 Nr. 318 | PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato | euro / l | | 30,98 | MT |
| PR.0015.000 7.0001 Nr. 319 | PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di ... iuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della portaè riferita alla luce netta di passaggio. | euro / l | | 8,23 | MT |
| PR.0016.000 2.0001 Nr. 320 | SIFONE orizzontale tipo FIRENZE IN GRES, completo di giunzioni poliuretaniche diam.200 conforme alle norme UNI EN 295-1:2013 | euro / cad. | | 304,15 | MT |
| PR.0018.000 4.0004 Nr. 321 | TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde | euro / cad. | | 297,46 | MT |
| PR.0019.000 1.0014 Nr. 322 | TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde | euro / m | | 4,50 | MT |
| PR.0019.000 1.0016 Nr. 323 | TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN8 SDR34 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contra ... del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO ESTERNO 200 mm, spessore 5,9 mm, in barre da 6 ml. | euro / m | | 8,32 | MT |
| PR.0019.000 1.0025 Nr. 324 | TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. | euro / m | | 25,06 | MT |
| PR.0025.000 1.0003 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|-------------|----------|-----------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | Diametro Nominale 1" | euro / m | | 7,80 | MT |
| Nr. 325 PR.0025.000 1.0006 | TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, UNI EN 10255:2007, zincati a norma UNI EN 10240:1999 A1 ed alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, corredato dalle previs ... nome del produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6 m. Diametro Nominale 2" | euro / m | | 14,88 | MT |
| Nr. 326 PR.0026.000 2.0011 | SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/F diam 3/4" 20 mm | euro / cad. | | 6,31 | MT |
| Nr. 327 PR.0026.000 3.0002 | COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, con derivazioni da 1/ 2"dotate di rubinetto, attacco FF, completo di cassetta in metallo zincato 26x28 ¾ x 3 x 1/2 | euro / cad. | | 28,68 | MT |
| Nr. 328 PR.0034.000 2.0002 | Ghiaietto, diametro degli elementi 4 - 5 mm | euro / m³ | | 18,82 | MT |
| Nr. 329 PR.0034.000 4.0001 | Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratesis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%) | euro / kg | | 6,47 | MT |
| Nr. 330 PR.0034.000 4.0002 | Idrosemnatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza) | euro / ora | | 63,10 | MT |
| Nr. 331 PR.0034.000 4.0003 | Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda di piccole dimensioni | euro / cad. | | 2,41 | MT |
| Nr. 332 PR.0034.000 5.0001 | Concime organico | euro / kg | | 1,24 | MT |
| Nr. 333 PR.0034.000 5.0002 | Concime chimico | euro / kg | | 1,40 | MT |
| Nr. 334 PR.0034.000 6.0001 | Resina collante | euro / kg | | 3,01 | MT |
| Nr. 335 PR.0037.000 2.0004 | MUROBLOCCO PESANTE 15x25x33 | euro / cad. | | 1,91 | MT |
| Nr. 336 PR.0037.000 3.0002 | PIGNATTA in laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana | euro / cad. | | 1,85 | MT |
| Nr. 337 PR.0038.000 4.0013 | Chiller condensato ad aria in pompa di calore potenza termica nominale 40kw, con refrigerante ecologico R32 tecnologia inverter e compressore scroll, alimentazione400 volt installabile in serie. Dotata di pompa ad alta prevalenza, vaso di espansione, valvole di sicurezza e manometri. | euro / cad. | | 22'164,08 | MT |
| Nr. 338 PR.0039.000 2.0002 | PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano estruso espanso, con rivestimento in velovetro politenato. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm | euro / m² | | 8,86 | MT |
| Nr. 339 PR.0039.000 6.0017 | PANNELLO IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI PAVIMENTI INTERNI, delle dimensioni di 1200x600 mm, densità 25 Kg/m³, e con le superfici lisce spessore 60 mm | euro / m² | | 20,74 | MT |
| Nr. 340 PR.0039.000 7.0001 | FELTRO PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DI PAVIMENTI IN POLIETILENE ESPANSO ESTRUSO - confezioni in rotoli di altezza m 1,20, massa volumica 25/30 Kg/m³ spessore 2 mm | euro / m² | | 0,59 | MT |
| Nr. 341 PR.0041.000 1.0004 | TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 16 | euro / m | | 9,90 | MT |
| Nr. 342 PR.0041.000 1.0006 | TUBO IN RAME per impiantistica Lega Cu-DHP UNI EN 1412:2017 con rivestimento in PVC spessore mm 1. dimensioni di tolleranza UNI EN 1057:2010. Diam.esterno mm 22 | euro / m | | 14,16 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 343 PR.0041.000 2.0004 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam.esterno mm 16 euro / m | | | 9,84 | MT |
| Nr. 344 PR.0041.000 2.0006 | TUBO IN RAME con rivestimento in gomma spugnosa secondo Legge 10/91 e relativo decreto di attuazione (D.P.R.412/93) - spessore mm 1 diam.esterno mm 22 euro / m | | | 14,88 | MT |
| Nr. 345 PR.0042.000 1.0002 | Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 0,96 | MT |
| Nr. 346 PR.0042.000 1.0003 | Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 25 mm. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 1,20 | MT |
| Nr. 347 PR.0042.000 1.0004 | Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 32 mm. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 1,52 | MT |
| Nr. 348 PR.0042.000 3.0024 | Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 0,93 | MT |
| Nr. 349 PR.0042.000 8.0016 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: interruttore unipolare 16A. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 3,12 | MT |
| Nr. 350 PR.0042.000 8.0033 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... ori di montaggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: presa UNEL 2P+T 10/16A. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 9,00 | MT |
| Nr. 351 PR.0042.000 8.0036 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: placca in tecnopolimero da 1 a 3 posti. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 4,91 | MT |
| Nr. 352 PR.0042.000 8.0037 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... aggio e placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: supporti in resina da 1 a 3 posti. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 1,25 | MT |
| Nr. 353 PR.0042.000 8.0038 | APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in ... placche in resina o alluminio anodizzato color bronzo: custodia stagna in resina IP55 a 3 posti. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 7,59 | MT |
| Nr. 354 PR.0042.001 1.0004 | CORDA DI RAME NUDA sezione 50 mmq. Fornita a piè d'opera. euro / cad. | | | 7,10 | MT |
| Nr. 355 PR.0042.001 2.0002 | DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 13,74 | MT |
| Nr. 356 PR.0042.001 3.0001 | POZZETTO RETTANGOLARE TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'ispezioneper installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa ... rtabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. dimensioni 20X20 cm, compreso di chiusino. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 10,27 | MT |
| Nr. 357 PR.0042.001 | SEZIONATORE DI TERRA completo di barra equipotenziale, fornito a piè d'opera euro / cad. | | | 61,74 | MT |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--|---|----------|----------|----------|----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| 4.0001 Nr. 358 PR.0042.001 5.0001 | CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 0,36 | MT |
| Nr. 359 PR.0042.001 5.0004 | CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x35 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 7,90 | MT |
| Nr. 360 PR.0042.003 7.0001 | Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... analetta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x1,5 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 1,27 | MT |
| Nr. 361 PR.0042.003 7.0002 | Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... analetta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x2,5 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 1,46 | MT |
| Nr. 362 PR.0042.003 7.0004 | Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x6 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 1,68 | MT |
| Nr. 363 PR.0042.003 7.0007 | Cavo unipolare per energia FG16R16 0,6/1kV isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco ... canaletta o sistemi simili. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 1x25 mmq. Fornito a piè d'opera. euro / m | | | 5,68 | MT |
| Nr. 364 PR.0044.000 8.0001 | GRIGLIA DI RIPRESA dell'aria con filtro in materassino sintetico rigenerabile montato su controlailetto in acciaio zincato estraibile, senza vite tramite clips, serranda di taratura a contrasto in acciaio zincato, dimensioni 400 x 200 mm euro / cad. | | | 83,50 | MT |
| Nr. 365 PR.0045.000 2.0001 | NASPO ANTINCENDIO DN 25 TUBO 20 m. Naspo antincendio orientabile a parete DN 25, completo di: cassetta incasso o a parete DN 25 dimensioni cm 65x70x20 in acciaio naspo 535 verniciat ... one 20 m. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni. euro / cad. | | | 363,30 | MT |
| Nr. 366 PR.0045.000 3.0001 | GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA IN LINEA PN 12 FILETATO CON ATTACCO VVF UNI 70 completo di idrante UNI 70, saracinesca e valvole di ritegno a Clapet in ottone, valvola di sicurezza per scarico sovrappressione prearata a 6 bar. Numero 1 idrante, diametro nominale 2" euro / cad. | | | 194,25 | MT |
| Nr. 367 PR.0045.000 4.0005 | CENTRALE ANTINCENDIO A MICROPROCESSORE A 2 LNEE LOOP, ESPANDIBILI A 4, 6 E 8 LOOP.Caratteristiche: gestione di max 16 linee aperte (ogni loop può essere configurato come 2 linee ap ... Vcc-2,5Ah; dimensioni (L x A x P): 475 x 350 x 210 mm. Predisposizione per le funzioni di telegestione e teleassistenza. euro / cad. | | | 1'736,95 | MT |
| Nr. 368 PR.0045.000 4.0007 | RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO, A BASSO PROFLO CON BASE E CIRCUITO AUTOAPPRENDIMENTO. Il principio di funzionamento si basa sul fenomeno della diffusione della luce causata dalle p ... to medio: 200A; soglia di allarme: m=0,16dBm 20%; temperatura di funzionamento: 070° C; dimensioni: (x A): 115 x 45 mm. euro / cad. | | | 68,69 | MT |
| Nr. 369 PR.0045.000 5.0003 | Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad. | | | 66,15 | MT |
| Nr. 370 | Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|--|----------|----------|-----------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| PR.0045.000 5.0007 | gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettrich ... ito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi ecorredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad. | | | 175,35 | MT |
| Nr. 371 PR.0045.000 5.0013 | Cartello indicatore conforme D.M. 17/01/2018 n. 81, dimensioni circa mm 300x250. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previstecertificazioni ed omologazioni euro / cad. | | | 5,78 | MT |
| Nr. 372 PR.0048.000 3.0001 | IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche euro / l | | | 2,92 | MT |
| Nr. 373 PR.0048.000 3.0003 | IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro / l | | | 6,51 | MT |
| Nr. 374 PR.0048.000 5.0001 | FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro / l | | | 7,35 | MT |
| Nr. 375 PR.0049.001 3.0008 | APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamento solo emergenza, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati i ... mpade a risparmio energetico da 4000K. autonomia 180 MIN - lampada fluorescente compatta da 18 W. Fornito a piè d'opera. euro / cad. | | | 94,88 | MT |
| Nr. 376 PR.0050.000 7.0003 | Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati dimensioni cm 50*75/56*56 o similari; altezza cm 20 euro / m² | | | 15,07 | MT |
| Nr. 377 PR.0051.000 1.0003 | TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 2 con AA=48 mmq. euro / m | | | 3,69 | MT |
| Nr. 378 PR.0054.000 1.0001 | ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro / kg | | | 0,51 | MT |
| Nr. 379 PR.0063.000 3.0014 | PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma ... a per chiusura automatica alto-bassa seconda anta, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1400x2150 mm euro / cad. | | | 731,32 | MT |
| Nr. 380 PR.0067.000 1.0033 | CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICIATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata regolare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre hanno i quattro bordi assottigliati. euro / m² | | | 21,21 | MT |
| Nr. 381 PR.0067.000 2.0001 | STRUTTURA DI SOSTEGNO in lamiera di acciaio pendini di sospensione, tiranti, ancoraggi, squadrette necessari per l'installazione del controsoffitti. euro / m² | | | 1,05 | MT |
| Nr. 382 PR.0071.000 1.0007 | ASCENSORE OLEODINAMICO portata 450 kg, 5 persone, 5 fermate. Fornito franco cantiere incluso trasporto ed imballo euro / cad. | | | 21'378,00 | MT |
| Nr. 383 PR.0076.000 1.0001 | Cavo Bus Trasmissione Dati protocollo EIA RS 485 2x2x22/7AWG euro / m | | | 2,30 | MT |
| Nr. 384 RU.0001.000 1.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora | | | 31,54 | MDO |
| Nr. 385 RU.0001.000 1.0001 | OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora | | | 31,54 | MDO |
| Nr. 386 RU.0001.000 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora | | | 29,30 | MDO |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--|--|----------------|----------|------------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| 1.0002 Nr. 387 RU.0001.000 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) | euro / ora | | 29,30 | MDO |
| 1.0002 Nr. 388 RU.0001.000 | OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) | euro / ora | | 29,30 | MDO |
| 1.0002 Nr. 389 RU.0001.000 | OPERAIO COMUNE (Media Regionale) | euro / ora | | 26,41 | MDO |
| 1.0003 Nr. 390 RU.0001.000 | CAPO-SQUADRA (Media Regionale) | euro / ora | | 33,08 | MDO |
| 1.0004 Nr. 391 RU.0001.000 | Operaio metalmeccanico impiantista D2 | euro / ora | | 21,11 | MDO |
| 3.0002 Nr. 392 RU.0001.000 | Operaio metalmeccanico impiantista C2 | euro / ora | | 22,02 | MDO |
| 3.0004 Nr. 393 RU.0001.000 | Operaio metalmeccanico impiantista B1 | euro / ora | | 25,24 | MDO |
| 3.0006 Nr. 394 RU.0002.000 | Tecnico abilitato | euro / ora | | 62,50 | MDO |
| 1.0002 | | | | | |
| PRODOTTI ELEMENTARI COMPUTO (SpCap 2) | | | | | |
| Nr. 395 DEI.A25132 | Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta provenienti da lavorazioni di demolizioni con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per accumulo in luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico | euro / mc | | 23,71 | --- |
| Nr. 396 MT.001 | Pannelli sandwich coibentati (prezzario DEI) | euro / mq | | 95,24 | --- |
| Nr. 397 MT.002 | Sistema di pannelli in polycarbonato alveolare tipo arcoWall di Dott.Gallina | euro / mq | | 110,00 | --- |
| Nr. 398 MT.003 | Infisso in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS2 75, vetratura fissa | euro / mq | | 600,00 | --- |
| Nr. 399 MT.004 | Infisso in ferrofinestra tipo Secco Sistemi serie OS 75, elementi apribili | euro / mq | | 1'200,00 | --- |
| Nr. 400 MT.005 | UTA tipo Roccheggiani RRU-FA 100 | euro / cadauno | | 110'000,00 | --- |
| Nr. 401 MT.006 | Motopompa VP 65 200F/3 626 | euro / cadauno | | 5'000,00 | --- |
| Nr. 402 MT.023 | Convertitore di ruggine all'acqua da indagine di mercato | euro / l | | 18,00 | MT |
| Nr. 403 MT.024 | Smalto satinato per ferro da indagine di mercato | euro / l | | 18,30 | MT |
| Nr. 404 MT.030 | Vasca antincendio prefabbricata in cls armato, capacità 15mc | euro / cadauno | | 10'000,00 | --- |
| PODOTTI FINITI RAS 2022 (SpCap 3) | | | | | |
| Nr. 405 PR.0002.000 | TOUT VENANT 0/70 | euro / m³ | | 22,05 | MT |
| 2.0005 Nr. 406 PR.0006.000 | FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra | euro / kg | | 0,98 | MT |
| 6.0001 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|----------------------------------|---|----------|----------|--------|-----|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| Nr. 407 PR.0013.000 3.0018 | PIASTRELLE DI KLINKER per pavimenti interni formato 12x24 euro / m² | | | 21,85 | MT |
| Nr. 408 PR.0070.000 1.0006 | LAVABO IN PORCELLANA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria, dimensione circa 80x50 tipo medio euro / cad. | | | 333,00 | MT |
| Nr. 409 PR.0070.000 3.0002 | VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a terra o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 esclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio euro / cad. | | | 199,00 | MT |
| Nr. 410 PR.0070.000 3.0006 | CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori euro / cad. | | | 152,84 | MT |
| Nr. 411 PR.0070.000 3.0008 | SEDILE/COPERCHIO per vaso, thermotur tipo medio euro / cad. | | | 96,31 | MT |
| Nr. 412 PR.0070.001 1.0003 | GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecchio sanitario quali sifoni, canne per prolunga, flessibili, rosoni, morsetti gomma, tasselli di fissaggio etc. euro / cad. | | | 56,29 | MT |
| Nr. 413 PR.0070.001 2.0002 | MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie leggera, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto plus, senza piletta automatica euro / cad. | | | 131,25 | MT |
| | PRODOTTI FINITI DEI 2022 (SpCap 4) | | | | |
| Nr. 414 DEI.023234.g | Tubo in rame ricotto per impianti ad espansione diretta 6,35x1 isolante 9 mm. euro / m | | | 2,02 | MT |
| Nr. 415 DEI.023234.h | Tubo in rame ricotto per impianti ad espansione diretta 9,52x1 isolante 9 mm. euro / m | | | 3,01 | MT |
| Nr. 416 DEI.C13067a | Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, con isolamento in lana minerale ... ficiente di trasmissione termica k= 2,1 W/mq K, compresa ferramenta di corredo: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm euro / mq | | | 169,91 | --- |
| | PRODOTTI FINITI COMPUTO (SpCap 5) | | | | |
| Nr. 417 PF.NP.004 | TRAMEZZI IN CARTONGESSO euro / m2 | | | 95,00 | --- |
| | Data, 14/06/2023 | | | | |
| | Il Tecnico | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |